



สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. เส้นลำเรือเกลือ หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน ค.ส.ลเดิม ถึงบริเวณบ่อกึ่งนางสมปอง ฝั่ง

รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง เริ่มจากบริเวณ ค.ส.ลเดิม ถึงบริเวณบ่อกึ่งนางสมปอง ฝั่งทิศ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ลเดิม ถึงบริเวณบ่อกึ่งนางสมปอง ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 800 ม.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านช้างกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ประมาณราคา วันที่ 24 มีนาคม 2564 แบบเลขที่ ROAD 3 /2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง (F ปรับปรุง ถึง วันที่ 4 วันที่ 19 มิถุนายน 25)	1,063,021.94	1.3607	1,446,453.95
2	งานป้ายโครงการ	-	1.00	-
	เงินใจ			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,446,453.95
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์		

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายธนภุต ร่มพุกญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายประเมศย์ อยู่เกิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวรณงค์ ภูแจ่ม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่างานต้นทุน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. เส้นลำเรือเกลือ หมู่ที่ 4 เริ่มจากถนน ค.ส.เดิม ถึงบริเวณบ่อกึ่งนางสมปอง ฟังพะ
รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง เริ่มจากบริเวณ ค.ส.เดิม ถึงบริเวณบ่อกึ่งนางสมปอง ฟังพะ

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.เดิม ถึงบริเวณบ่อกึ่งนางสมปอง ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 800 ม.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านช้างกำหนด

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท จังหวัดสุพรรณบุรี ราคา 26.00-26.99 บาท เดือน 24 มีนาคม 2564

แบบเลขที่ ROAD 3 /2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน บาท	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	Clearing And Grubbing (งานปรับเคลียพื้นที่)	SQ.M.	-	0.00	-
2	Removal OF Existing Concrete Pevement (งานขุดหรือพื้นคอนกรีตเดิม)	SQ.M.	-	0.00	-
3	Earth Embankment (งานดินถมแต่งไหล่ทาง)	CU.M	-	0.00	-
4	Soil Aggregate Subbase (งานวัสดุรองพื้นทาง ลูกรีง)	CU.M	202.00	296.07	59,806.14
5	Soil Aggregate Subbase (งานวัสดุรองพื้นทาง หินคลุก)	CU.M		0.00	-
6	Sand Cushion Under Concrete Pavement (งานทรายรองพื้นผิวทาง)	CU.M	140.00	373.67	52,313.80
7	Portland Cement Concrete Pavement (งานพื้นผิวทางคสล.)	SQ.M.	2,800.00	296.53	830,284.00
8	Contraction Joint (งานวัสดุรอยต่อเพื่อการยึดหดตัวทุก 5.00ม)	M	504.00	109.37	55,122.48
9	Expansion Joint (งานรอยต่อตัดขาดทุก 50.00 ม.)	M	56.00	129.37	7,244.72
10	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	SQ.M.	2,800.00	13.66	38,248.00
11	งานไหล่ทางลูกรังทางขึ้นลง+ปิดข้างคสล. (ลงหินคลุกปรับเกลี่ย)	CU.M	60.00	333.38	20,002.80
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				1,063,021.94

อ้างอิงราคา - พาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2564

- ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง ปรับปรุง ถึง ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561