ใบกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ที่ 160/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ (ปร.5) เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยบ้านนายทองเริ่ม สถาปิตานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดดิน**								
	ขุดดินและกลบกลับพร้อมวางท่อ คสล. (รถแบ็คโฮ)	20.00	ชม.			650.00	13,000.00	13,000.00	เหมารวม
2	**งานวางท่อระบายน้ำ**								
	ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	340.00	2,380.00	99.00	693.00	3,073.00	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 ม.	327.00	ท่อน	167.92	54,909.84			54,909.84	
	บ่อพักคอนกรีต ขนด 0.30 x 0.40 ม.	34.00	ท่อน	120.00	4,080.00			4,080.00	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 0.30 ม.	8.00	ท่อน	2,550.00	20,400.00			20,400.00	
	น้ำยาประสานท่อ PVC 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	196.26	392.52			392.52	
3	**งานยาแนวท่อ**								
	ปูนซีเมนต์	5.00	ถุง	119.63	598.15			598.15	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	340.00	680.00			680.00	
4	**งานหินคลุกกลบหลังท่อ**								
	ปริมาตรหินคลุก	15.00	ลบ.ม.	350.00	5,250.00			5,250.00	
5	**งานขุดรื้อท่อประปาเดิมพร้อมวางใหม่**								
	ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	373.83	3,738.30			3,738.30	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	168.22	1,682.20			1,682.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น								107,804.01	