ใบกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ที่ 340/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ บุคคลผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกระสงค์ อบต.บางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ดำเนินการ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานคอนกรีต**								
	เสาเข็มตอนกรีต I 0.10 ยาว 2.00 ม.	15.00	ท่อน	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	365.00	1,825.00	99.00	495.00	2,320.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,500.00	750.00	398.00	199.00	949.00	
	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	5.00	ลบ.ม.	1,750.00	8,750.00	391.00	1,955.00	10,705.00	
	เหล็ก SR24 ∅ 6 มม.	33.00	กก.	20.42	673.86	3.40	112.20	786.06	
	เหล็ก SR24 ∅ 12 มม.	133.00	กก.	18.89	2,512.37	3.40	452.20	2,964.57	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh 0.20x0.20 ม.	35.00	ตร.ม.	25.23	883.05	5.00	175.00	1,058.05	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	29.44	147.20	-	-	147.20	
2	**งานก่อสร้างผนังอิฐมวลเบา**								
	ขนาดพื้นที่ทั้งหมด	77.00	ตร.ม.	191.83	14,770.91	56.00	4,312.00	19,082.91	
3	**งานฉาบหนังอิฐมวลเบา**								
	ขนาดพื้นที่ทั้งหมด	154.00	ตร.ม.	37.44	5,765.76	95.00	14,630.00	20,395.76	
4	**งานผนังกรุอะลูนิเมนียม 2 ด้าน**								
	ขนาดพื้นที่ทั้งหมด	14.00	ตร.ม.	2,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
5	**งานหน้าต่างอะลูมิเนียม**								
	ขนาด 1.80x4.70 เมตร	6.00	ชุด	9,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
6	**งานประตูอะลูมิเนียม**								
	ขนาด 2.00 x 2.70 เมตร	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	**งานประตูไม้**								
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 เมตร	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	บานประตูไม้อัดแบบกันน้ำ	1.00	ชุด	1,074.77	1,074.77	-	-	1,074.77	พร้อมอุปกรณ์
8	**งานโครงหลังคา**								
	ท่อเหล็กกลวง ∅ 1.5" หนา 1.2 มม.	6.00	ท่อน	220.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	ท่อเหล็กกลวง ∅ 2" หนา 1.2 มม.	10.00	ท่อน	280.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	เหล็ก [100x50x20x3.2 มม.	7.00	ท่อน	668.22	4,677.54	-	-	4,677.54	
	หลังคาผ่านเหล็กรีดลอน (Metal sheet)	10.00	แผ่น	480.00	4,800.00	-	-	4,800.00	ยาว 4.80 ม.
	ค่าแรงงานทำโครงสร้างหลังคาเหล็ก	25.00	ตร.ม.	-	-	120.00	3,000.00	3,000.00	เหมารวม
	ค่าแรงงานมุงหลังคา (Metal sheet)	25.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,750.00	1,750.00	
	ไม้สำเร็จรูป 1.6x20 ซม. ยาว 4.00 ม.	16.00	ท่อน	366.00	5,856.00	-	-	5,856.00	
	ติดตั้งเชิงชายด้วยไม้สำเร็จรูป	64.00	ม.	-	-	45.00	2,880.00	2,880.00	
9	**งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอดร์ด**								
	พื้นที่ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอดร์ด	140.00	ตร.ม.	119.82	16,774.80	75.00	10,500.00	27,274.80	
	ยกระดับฝ้าเพดาน (หลุมซ่อนไฟ)	1.00	ชุด	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน	70.00	ตร.ม.	148.24	10,376.80	75.00	5,250.00	15,626.80	
10	**งานติดตั้งโคมไฟ**								