ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกร่าง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกร่างมีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม **๒๙๖,๐๐๐.-** บาท

ราคากลางเป็นเงิน **๒๙๘,๐๐๐** บาท **(-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)**

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบารมี เที่ยงธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง

หมายเหตุ เนื่องจากวงเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม **๒๙๖,๐๐๐.-** บาท แต่ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน **๒๙๘,๐๐๐**.- บาท ซึ่งวงเงินที่สูงกว่างบประมาณ **๒,๐๐๐.-**บาท จึงขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างในวงเงินตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม **๒๙๖,๐๐๐**.- บาท

แบบ ปร.5

สรุปบัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน วางท่อประปา ระยะทางยาว 767 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายสุติวัส มณีอินทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>ประเภทงาน</u> ปรับปรุงท่อเมนประปา	228,417.00	1.3074	298,632.39	**FACTOR (F)** เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % หักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	298,632.39	
			สรุปราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	298,000.00	
(ตัวอักษร)	**(-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)**			-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางเบญจวรรณ มงคลถิ่น)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกร่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสุรศักดิ์ สุนทรวิภาต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสุติวัส มณีอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายบารมี เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน วางท่อประปา ระยะทางยาว 767 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกร่าง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายสุติวัส มณีอินทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ท่อ PVCชนิดปลายบาน Ø2"ชั้น 8.5 (SCG.หรือเทียบเท่า)	121	เส้น	216	26,136	-	-	26,136
2	ท่อ PVCชนิดปลายบาน Ø3"ชั้น 8.5 (SCG.หรือเทียบเท่า)	8	เส้น	474	3,792	-	-	3,792
3	ท่อ PVCชนิดปลายบาน Ø4"ชั้น 8.5 (SCG.หรือเทียบเท่า)	88	เส้น	768	67,584	-	-	67,584
4	ท่อ PVCชนิดปลายบาน Ø1/2"ชั้น 8.5 (SCG.หรือเทียบเท่า)	5	เส้น	54	270	-	-	270
5	ข้องอ PVC 90 Ø 2"	10	อัน	46	460	-	-	460
6	ข้องอ PVC 90 Ø 4"	14	อัน	252	3,528	-	-	3,528
7	ข้องอ PVC 45 Ø 4" หนา	1	อัน	293	293	-	-	293
8	สามทาง PVC Ø 4"	2	อัน	537	1,074	-	-	1,074
9	สามทาง PVC Ø 3" ลด 2" หนา	1	อัน	195	195	-	-	195
10	สามทาง PVC Ø 4" ลด 1"	10	อัน	390	3,900	-	-	3,900
11	สามทาง PVC Ø 4" ลด 2"	2	อัน	420	840	-	-	840
12	สามทาง PVC Ø 2" ลด 1/2"	12	อัน	55	660	-	-	660
13	ประตูน้ำเปิด-ปิด PVC 4"	2	อัน	950	1,900	285	570	2,470
14	ยีโบลท์เหล็ก Ø 4"	2	อัน	550	1,100	-	-	1,100
15	น้ำยาประสานท่อ 1000 กรัม	5	กระป๋อง	495	2,475	-	-	2,475
16	ประตูน้ำเปิด-ปิด บนดินเหล็กหล่อ 4"	1	อัน	3,000	3,000	800	800	3,800
17	ซัปเมิร์ท ขนาด 5 แรงม้า 17 ใบพัด 380 V	1	อัน	48,000	48,000	-	-	48,000
18	เช็ควาล์วเหล็กหล่อ ชนิดมีระบาย 3 "	1	อัน	3,200	3,200	600	600	3,800
19	ค่าแรงขุด,ฝังกลบ เดินต่อท่อประปา Ø 2"	425	เมตร	-	-	40	17,000	17,000
20	ค่าแรงขุด,ฝังกลบ เดินต่อท่อประปา Ø 4"	342	เมตร	-	-	120	41,040	41,040
					168,407		60,010	228,417.00
							รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	**228,417.00**

(ตัวอักษร) **(-สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน-)**

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 และราคาซื้อขายภายในท้องถิ่น

ค่าแรงกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางเบญจวรรณ มงคลถิ่น)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกร่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สุนทรวิภาต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุติวัส มณีอินทร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายบารมี เที่ยงธรรม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง

รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ/จ้าง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านกร่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อประปาระยะทางยาว ๔,๙๔๙ เมตร ..

๔. ราคากลางคำนวณ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็น ๒๙๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางเบญจวรรณ มงคลถิ่น

๖.๒ นายสุรศักดิ์ สุนทรวิภาต

๖.๓ นายสุติวัส มณีอินทร์