




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาเทศบาล หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กิจการประปาเทศบาลตำบลไชโย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,261,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
เป็นเงิน 1,261,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ปร.4 / ปร.5 ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ว่าที่ ร.ต.อุดม วงษ์ศิลป์
 - 6.2 นายวิชัย สุขเลี้ยง
 - 6.3 นายเอกราช อินทร์สละ

ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต..........ประธานกรรมการ
(อุดม วงษ์ศิลป์)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชัย สุขเลี้ยง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกราช อินทร์สละ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ราคากลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาเทศบาล หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (บาท)
1	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาเทศบาล หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย (ตามสรุปราคากลางงานซ่อมแซม)	1 งาน	1,261,000.00	60 วัน	1,261,000.00
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					1,261,000.00

ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต..........ประธานกรรมการ
(อุดม วงษ์ศิลป์)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชัย สุขเลี้ยง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกราช อินทร์สละ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางงานซ่อมแซม

- โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
- กำหนดราคากลาง วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
1	ค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน	967,793.38	1.3033	1,261,325.11	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			1,261,325.11	ระยะเวลา 60 วัน
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,261,000.00	
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..........ประธานกรรมการ

(อุดม วงษ์ศิลป์)

ปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิชัย สุขเลี้ยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเอกราช อินทร์สละ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานซ่อมแซม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง
 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ปร.4
 แผ่นที่ ...1/4...

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานสกัดผิวทาง ค.ส.ล.	200.00	ตร.ม.			50.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานขุดดิน ประกอบท่อ พร้อมฝังกลบ	3,508.00	เมตร			75.00	263,100.00	263,100.00	ท่อ Ø 3"
3	งานขุดดิน ประกอบท่อ พร้อมฝังกลบ	194.00	เมตร			40.00	7,760.00	7,760.00	ท่อ Ø 2"
4	งานวางท่อประปา								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	841.12	841.12			841.12	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3"	877.00	ท่อน	542.06	475,386.62			475,386.62	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"	64.00	ท่อน	233.64	14,952.96			14,952.96	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1"	38.00	ท่อน	88.79	3,374.02			3,374.02	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2"	31.00	ท่อน	46.73	1,448.63			1,448.63	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC. ขนาด Ø 4" ลด 3"	1.00	อัน	123	123.00			123.00	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC. ขนาด Ø 3"	876.00	อัน	46.73	40,935.48			40,935.48	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC. ขนาด Ø 2"	63.00	อัน	15.00	945.00			945.00	
	รวมยอด							818,866.83	

ราคากลางงานซ่อมแซม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ปร.4

แผ่นที่ ...2/4...

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							818,866.83	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC. ขนาด ๑ 1"	8.00	อัน	10.00	80.00			80.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 3"	7.00	อัน	146.73	1,027.11			1,027.11	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 3" ลด 2"	12.00	อัน	224.00	2,688.00			2,688.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 3" ลด 1"	5.00	อัน	140.00	700.00			700.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 3" ลด 4หู	146.00	อัน	144.00	21,024.00			21,024.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 2"	2.00	อัน	25.00	50.00			50.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 2" ลด 1 1/2"	1.00	อัน	50.46	50.46			50.46	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 2" ลด 4หู	38.00	อัน	45.00	1,710.00			1,710.00	
	- ข้อต่อ 3"	8.00	อัน	76.64	613.12			613.12	
	- ข้อต่อ 2"	1.00	อัน	20.00	20.00			20.00	
	- ยีโบลท์เหล็ก 4"	2.00	อัน	350	700.00			700.00	
	รวมยอด							847,529.52	

ราคากลางงานซ่อมแซม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ปร.4

แผ่นที่ ...3/4...

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							847,529.52	
5	ชุดงานเป่าล้างท่อ								
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 3"	18.00	อัน	146.73	2,641.14			2,641.14	
	- ข้องอ 3"	73.00	อัน	76.64	5,594.72			5,594.72	
	- บอลวาล์ว 3"	18.00	อัน	548	9,864.00			9,864.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 3"	22.00	อัน	78.00	1,716.00			1,716.00	
	- หัวอุดเกลียวนอก 3"	22.00	อัน	179.00	3,938.00			3,938.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC. สามทางขนาด ๑ 2"	2.00	อัน	25.00	50.00			50.00	
	- ข้องอ 2"	8.00	อัน	20.00	160.00			160.00	
	- บอลวาล์ว 2"	2.00	อัน	208.00	416.00			416.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 2"	6.00	อัน	60.00	360.00			360.00	
	- หัวอุดเกลียวนอก 2"	6.00	อัน	84.00	504.00			504.00	
	รวมยอด							872,773.38	

ราคากลางงานซ่อมแซม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,3,6 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							872,773.38	
6	งานเทคอนกรีตคันทันสภาพเดิม								
	- คอนกรีต 1:2:4	20.00	ลบ.ม.	1,850.00	37,000.00			37,000.00	
	- ทราयरองพื้น	10.00	ลบ.ม.	350.00	3,500.00			3,500.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป		ตร.ม.	30.84	-			0.00	
	- น้้ายาประสานท่อ ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	10.00	กระป๋อง	547.00	5,470.00			5,470.00	
7	งานมิเตอร์ประปา								
	- มิเตอร์ประปาขนาด 1/2"	109.00	ตัว	450.00	49,050.00			49,050.00	
	ค่าแรง ทดสอบทำความสะอาด อยู่ในราคานี้แล้ว								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง 7 รายการ							967,793.38	