แบบ ปร. 4

บัญชีรายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระงาม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

แบบเลขที่ 15/2564 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9ก1 กันยายน 2564

จำนวน 1/2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
	งานฐานราก							
1	งานรื้อพื้นคอนกรีต	31.28	ตร.ม.	-	-	70.00	2,189.60	2,189.60
2	ดินขุดพร้อมถมคืน	53.18	ลบ.ม.	-	-	148.00	7,870.64	7,870.64
3	ทรายหยาบ	1.56	ลบ.ม.	518.70	809.17	91.00	141.96	951.13
4	คอนกรีตหยาบ	1.56	ลบ.ม.	1,682.24	2,624.29	398.00	620.88	3,245.17
5	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC.	7.88	ลบ.ม.	1,831.78	14,434.43	391.00	3,081.08	17,515.51
	เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.40 ม.	8	ต้น	7,125	57,000.00	927.00	7,416.00	64,416.00
	ความยาว 6.00 เมตร SL 40 ต้น/ต้น							
7	งานตัดหัวเสาเข็ม	8	ต้น	-	-	400.00	3,200.00	3,200.00
8	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 9 มม.	84.83	ก.ก.	28.19	2,391.36	4.10	347.80	2,739.16
9	เหล็กข้ออ้อย SD 40T DB 16 มม.	599.64	ก.ก.	24.11	14,457.32	3.30	1,978.81	16,436.13
10	เหล็กข้ออ้อย SD 40T DB 20 มม.	1652.22	ก.ก.	23.93	39,537.62	2.90	4,791.44	44,329.06
11	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	29.77	ลบ.ฟ.	808.41	24,066.37	-	-	24,066.37
12	ไม้เคร่า	8.93	ลบ.ฟ.	794.40	7,093.99	-	-	7,093.99
13	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	40.80	ตร.ม.	-	-	133.00	5,426.40	5,426.40
14	ลวดผูกเหล็ก	42	ก.ก.	42.06	1,766.52	-	-	1,766.52
15	ตะปู	10	กก.	37.38	373.80	-	-	373.80
16	เหล็ก L-bolt ขนาด 20 มม. ยาว 0.80 เมตร	80	ตัว	200	16,000	120	9,600	25,600
17	งานเทพื้น คสล. หนา 0.10 เมตร เหล็กตะแกรงไวเมช 4 ม	27.76	ตร.ม.	262.40	7,284.22	-	-	7,284.22
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)							234,503.71

หมายเหตุ : 1.กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)

2.กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)