



ที่ ลป ๕๒๒๐๒ / ๔๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ซอยวิถีสวัสดิ์ ลป ๑๕๑๒๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยรัตนาราม ราคากลาง ๑,๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสุรนารายณ์ ราคากลาง ๖๙๗,๖๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.โครงการก่อสร้างห้องสุขาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทาราม ราคากลาง ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เนื่องจากโครงการข้างต้นเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกินห้าแสนบาท และเพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงขอส่งแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (www.lopburilocal.go.th) ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๔-๑๐๑๒

โทรสาร ๐-๓๖๔๔-๑๐๑๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยรัตนาราม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยวิธี OVERLAR ด้วย ASPHAL CONCRETE หนา ๕ CM. ความยาว ๓๐๗.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.

๔.๒ เสริมปากบ่อกักน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลน) จำนวน ๓๗ บ่อ

๔.๓ เปลี่ยนฝาบ่อกักเดิม เป็นฝาบ่อกักน้ำชนิดเก็บกลิ่น เก็บเสียง (รายละเอียดตามแบบแปลน) จำนวน ๓๗ ฝา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ ว่าที่ร้อยโท คมสันต์ มีดา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

๗.๒ นายสุขุม พุ่มสร้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายทิพย์ชัยพล ธนารีย์คุณิยา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโท คมสันต์ มีดา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุขุม พุ่มสร้าง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายทิพย์ชัยพล ธนารีย์คุณิยา)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยรัตนาราม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรัตนาราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอกอสุริยภูมิ จังหวัดสุรินทร์


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานหินคลุก บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 Asphaltic Concrete ปรับระดับ							
	ไม่เกิน 4 ซม.							
	- Asphaltic Concrete	ตัน	-	-	-	-	-	-
	1.3 Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 Tack Coat	ตร.ม.	1,800	14.22	25,596	1.3607	19.35	34,830
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete ปูบน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Prime Coat หนา 5 cm.							
	- Asphaltic Concrete ปูบน							
	Tack Coat หนา 5 cm.	ตร.ม.	1,800	271.18	488,124	1.3607	368.99	664,182
	2.4 Para Asphaltic Concrete							
	- Para Asphaltic Concrete ปูบน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Prime Coat หนา 5 cm.							
	- Para Asphaltic Concrete ปูบน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Tack Coat หนา 5 cm.							
3	งานเสริมปากบ่อพักน้ำ คสล.							
	3.1 เหล็กเส้นกลม 9 มม. SR 24	กก.	125	33.93	4,241.25	1.3607	46.17	5,771.25
	3.2 เหล็กข้ออ้อย ϕ 12 มม. SD 30	กก.	333	31.42	10,462.86	1.3607	42.75	14,236.81
	3.3 ลวดผูกเหล็ก ϕ 8	กก.	6.00	42.06	252.36	1.3607	57.23	343.38
	3.4 คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัดคอนกรีต	ม ³	5	2,024.00	10,120	1.3607	2,754.66	13,770.28
	ไม่น้อยกว่า 240 kg/cm ²							
4	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							
5	เผาบ่อพักน้ำสำเร็จรูป	ชุด	37	10,000	370,000	1.07	10,700	395,900

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการปรับปรุงเกาะกลาง ถนนสุระนารายณ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 - ๔.๑ ปรับปรุงเกาะกลาง ถนนสุระนารายณ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ว่าที่ร้อยโท คมสันต์ มีดา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
 - ๗.๒ นายสุขุม พุ่มสร้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายทิพย์ชยพล ธนารีย์คุชฌิยา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโท คมสันต์ มีดา)

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายสุขุม พุ่มสร้าง)

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายทิพย์ชยพล ธนารีย์คุชฌิยา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง โดยมีห้องสุขาชาย-หญิง ๑๔ ที่ โถปัสสาวะชาย ๑๒ ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง ๑๓ ที่
แบบไม่ตอกเข็ม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 - ๔.๑ ก่อสร้างห้องสุขาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราธรรม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ว่าที่ร้อยโท คมสันต์ มีดา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
 - ๗.๒ นายสุขุม พุ่มสร้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายทิพย์ชัยพล ธนารีย์ดุษณียา ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องกลขนาดหนัก

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยโท คมสันต์ มีดา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุขุม พุ่มสร้าง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายทิพย์ชัยพล ธนารีย์ดุษณียา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง โดยมีห้องสุขาชาย-หญิง 14 ที่ โถปัสสาวะชาย 12 ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง 13 ที่
แบบไม่ตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพัฒนา 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอกอสุ่ง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	คำนวณ (ทุน)				
1	คำนวณต้นทุนงานอาคาร	1,320,717.60	1.3028	1,720,630.90	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันหักผลงาน 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,720,630.90	บาท
	งบประมาณค่าก่อสร้างที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			1,720,000.00	บาท
	ตัวอักษร หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน				
พื้นที่	-	ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)

58

กรรมการฯ

(นายทิพย์ชัยพล ธนารักษ์คุณนิยา)

พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่

(ลงชื่อ)



(นายสุชุม พุ่มสร้าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการฯ

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ร่วมประชุมตรวจสอบรายละเอียด
ราคากลาง ราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 และให้ยึดถือ
ราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน

☒ เห็นชอบ

☐

ว่าที่ร้อยโท




(คมสันต์ มีตา)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท



(คมสันต์ มีตา)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประธานกรรมการฯ

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง โดยมีห้องสุขาชาย-หญิง 14 ที่ โถปัสสาวะชาย 12 ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง 13 ที่ แบบไม่ตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทาราม ตำบลโคกสำโรง อำเภอกอสุริยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วย xFn	ราคากลาง
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							
	1.1 ขุดดินฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	89	125	11,125.00	1.3028	162.85	14,493.65
	1.2 ดินถม	ลบ.ม.	49	249	12,201.00	1.3028	324.40	15,895.46
	1.3 ทราียม	ลบ.ม.	12	627	7,524.00	1.3028	816.86	9,802.27
	1.4 คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดรูปลูกบาศก์ที่	ลบ.ม.	38	2,248	85,424.00	1.3028	2,928.69	111,290.39
	28 วัน 240 กก./ตร.ซม.							
	1.5 เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. (เส้นกลม)	กก.	576	35.68	20,551.68	1.3028	46.48	26,774.73
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม. (เส้นกลม)	กก.	799	34.93	27,909.07	1.3028	45.51	36,359.94
	- เหล็ก DB 30 Dia 12 มม. (ข้ออ้อย)	กก.	732	31.72	23,219.04	1.3028	41.32	30,249.77
	- เหล็ก DB 30 Dia 16 มม. (ข้ออ้อย)	กก.	585	30.67	17,941.95	1.3028	39.96	23,374.77
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	81	42	3,402.00	1.3028	54.72	4,432.13
	- เหล็กฉาก 40x40x4 มม. x 6 ม.	กก.	44	43.83	1,928.52	1.3028	57.10	2,512.48
	(14.52 กก.) = 3 ท่อน							
	1.6 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	230	808	185,840.00	1.3028	1,052.66	242,112.35
	- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	230	133	30,590.00	1.3028	173.27	39,852.65
	- ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	69	794	54,786.00	1.3028	1,034.42	71,375.20
	- ไม้ค้ำ Dia 3 x 3.00 ม.	ต้น	55	28	1,540.00	1.3028	36.48	2,006.31
	- ตะปู	กก.	58	46.73	2,710.34	1.3028	60.88	3,531.03
	1.7 งานโครงหลังคา , มุงหลังคา							
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม. X 6 ม.	กก.	57	40	2,280.00	1.3028	52.11	2,970.38
	(57.12 กก.) = 1 ท่อน				-			
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x4.5 มม. X 6 ม.	กก.	497	40	19,880.00	1.3028	52.11	25,899.66
	(55.20 กก.) = 9 ท่อน							
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม. X 6 ม.	กก.	463	40	18,520.00	1.3028	52.11	24,127.86
	(30.84 กก.) = 15 ท่อน							

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุสานนักเรียนชาย-หญิง โดยมีห้องสุขาชาย-หญิง 14 ที่ โถงปัสสาวะชาย 12 ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง 13 ที่ แบบไม่ตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราธรรม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วย xFn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				527,372.60			687,061.02
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม. X 6 ม.	กก.	463	40	18,520.00	1.3028	52.11	24,127.86
	(24.36 กก.) = 19 ท่อน							
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	กก.	1,480	10	14,800.00	1.3028	13.03	19,281.44
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 17x200x3050	ม.	13	161	2,093.00	1.3028	209.75	2,726.76
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์	ตร.ม.	103	258	26,574.00	1.3028	336.12	34,620.61
	หนา 0.40 มม.							
	- อุปกรณ์ยึดโครงเหล็ก , ยึดหลังคา	L.S	1	1,000	1,000.00	1.3028	1,302.80	1,302.80
	- ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก ใช้สียี่ห้อ							
	TOA , JOTUN , MAXZO	ตร.ม.	103	93.00	9,579.00	1.3028	121.16	12,479.52
	1.8 งานปิดชายคา 3 ด้าน และผนังหน้า							
	- เหล็กกล่อง 50 x 25 x 1.6 มม. X 6 ม.	กก.	189	40	7,560.00	1.3028	52.11	9,849.17
	(10.5 กก.) = 18 ท่อน							
	- เหล็กกล่อง 38 x 38 x 1.4 มม. X 6 ม.	กก.	79	40	3,160.00	1.3028	52.11	4,116.85
	(4.92 กก.) = 16 ท่อน							
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงปิดชายคา	กก.	268	10	2,680.00	1.3028	13.03	3,491.50
	- ระแนงไม้สังเคราะห์ สีโอ๊คแดง	แผ่น	90	65	5,850.00	1.3028	84.68	7,621.38
	0.8x7.5x300 ซม.							
	- อุปกรณ์ยึดโครงเหล็ก , ยึดระแนง	L.S	1	1,000	1,000.00	1.3028	1,302.80	1,302.80
	- ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก ใช้สียี่ห้อ	ตร.ม.	30	93	2,790.00	1.3028	121.16	3,634.81
	TOA , JOTUN , MAXZO							
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				622,978.60			811,616.52
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานผนัง	ตร.ม.	154	371	57,134	1.3028	483.34	74,434.18
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	154	371	57,134	1.3028	483.34	74,434.18

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง โดยมีห้องสุขาชาย-หญิง 14 ที่ โถปัสสาวะชาย 12 ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง 13 ที่ แบบไม่ตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราธรรม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วย xFn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				114,268.00			148,868.35
	- เสาเอ็น คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	88	123	10,824.00	1.3028	160.24	14,101.51
	- คานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	70	123	8,610.00	1.3028	160.24	11,217.11
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	361	157	56,677	1.3028	204.54	73,838.80
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 12"	ตร.ม.	280	499	139,720.00	1.3028	650.10	182,027.22
	2.2 งานพื้น							
	- พื้นผิวบุกระเบื้อง เคลือบ ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	120	415	49,800.00	1.3028	540.66	64,879.44
	- คิ้วโลหะบันได ขนาดเล็ก	ม.	20	125	2,500.00	1.3028	162.85	3,257.00
	- คิ้วพลาสติกขอบแทนส้วม, อ่างน้ำ	ม.	19	43	817.00	1.3028	56.02	1,064.39
	ชนิดเคลือบ UV							
	- ค่าแรงปูกระเบื้องรางน้ำ	ม.	25	100	2,500.00	1.3028	130.28	3,257.00
	- ค่าแรงปูกระเบื้องรางตัววี	ม.	14	100	1,400.00	1.3028	130.28	1,823.92
	2.3 งานประตู							
	- บานประตู UPVC 70x180 ซม.	บาน	14	1,970	27,580.00	1.3028	2,566.52	35,931.22
	บานเรียบสีขาว ยี่ห้อ AZLE , ASARA							
	- วงกบประตู UPVC 70x180 ซม.	อัน	14	830	11,620.00	1.3028	1,081.32	15,138.54
	สีขาว ยี่ห้อ EXTERA , NAPA							
	- บานพับประตูสแตนเลส 4 นิ้ว ยี่ห้อ	อัน	42	64	2,688.00	1.3028	83.38	3,501.93
	SOLEX , YALE , ISON							
	- กลอนเหลี่ยมสแตนเลส ยี่ห้อ ISON ,	อัน	14	60	840.00	1.3028	78.17	1,094.35
	SOLEX , SOLO							
	- มือจับเคลือบสแตนเลส 4 นิ้ว ยี่ห้อ	อัน	12	44	528.00	1.3028	57.32	687.88
	ISON หรือยี่ห้อที่มีคุณภาพเทียบเท่า							
	- ลูกบิดประตูทั่วไปเคลือบสแตนเลส	ชุด	2	590	1,180.00	1.3028	768.65	1,537.30
	ยี่ห้อ YALE , HAFELE							

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง โดยมีห้องสุขาชาย-หญิง 14 ที่ โถปัสสาวะชาย 12 ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง 13 ที่ แบบไม่ตอกเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราธรรม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21.02.2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วย xFn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				431,552.00			562,225.95
2.4	งานสุขภัณฑ์							
	- โถส้วมนั่งราบ มีถังพักน้ำแบบปุ่มกด	ชุด	8	3,150	25,200	1.3028	4,103.82	32,830.56
	ยี่ห้อ COTTO , KARAT , A.S							
	COTTO , KARAT , A.S							
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อม	ชุด	12	1,350	16,200.00	1.3028	1,758.78	21,105.36
	ขอแขวน ยี่ห้อ COTTO , KARAT , A.S							
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบกดหยุดอัตโนมัติ	ชุด	12	900	10,800.00	1.3028	1,172.52	14,070.24
	หรือแบบโยกหรือแบบหมุน ยี่ห้อ COTTO							
	KARAT , A.S (AMERICAN STANDARD)							
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกดสปริง ยี่ห้อ	ชุด	12	210	2,520.00	1.3028	273.59	3,283.06
	HAFELE , COTTO , HANG							
	- สายน้ำดีถักสแตนเลส	ชุด	12	60.00	720.00	1.3028	78.17	938.02
	- ที่ปัสสาวะชาย พร้อมที่แขวน ยี่ห้อ	ชุด	12	1,412	16,944.00	1.3028	1,839.55	22,074.64
	COTTO , KARAT , A.S							
	- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะชายแบบกดหยุด	ชุด	12	700	8,400.00	1.3028	911.96	10,943.52
	อัตโนมัติ ยี่ห้อ COTTO , KARAT , A.S							
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย ยี่ห้อ	ชุด	13	1,370	17,810.00	1.3028	1,784.84	23,202.87
	COTTO , KARAT							
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์ว	ชุด	4	470	1,880.00	1.3028	612.32	2,449.26
	ยี่ห้อ COTTO , HANG , A.S							
	- สายฉีดชำระถักสแตนเลส	ชุด	14	360	5,040.00	1.3028	469.01	6,566.11
	- ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	14	195	2,730.00	1.3028	254.05	3,556.64

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท้องสุสานนักเรียนชาย-หญิง โดยมีท้องสุขาชาย-หญิง 14 ที่ โถปัสสาวะชาย 12 ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง 13 ที่ แบบไม่ตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราธรรม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21.05.2555

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				539,796.00			703,246.23
	- กระเบื้องปู ครอบพลาสติกสีเหลี่ยม	ชุด	12	320	3,840.00	1.3028	416.90	5,002.75
	ปรับมุมได้ พร้อมผาควางของ ยี่ห้อ							
	KASSA , ZIMMPLE , BOSS							
	- ท่อพี-แตรป อ่างล้างหน้า,โถปัสสาวะชาย	ชุด	24	215	5,160	1.3028	280.10	6,722.45
	พีวีซี Dia 1.5 นิ้ว มีช่องระบาย							
	-ท่ออุดน้ำกันอ่างน้ำมีฝาปิด พีวีซี Dia 1 นิ้ว	อัน	6	39	234	1.3028	50.81	304.86
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	ตัว	6	188	1,128	1.3028	244.93	1,469.56
	- STOP VALVE 1/2"	ตัว	14	115	1,610.00	1.3028	149.82	2,097.51
	- ก๊อกบอลล่างพื้น 1/2"	ตัว	6	150	900.00	1.3028	195.42	1,172.52
	- ประตูน้ำบอลวาล์ว พีวีซี 1"	ตัว	1	144	144.00	1.3028	187.60	187.60
	2.5 งานทาสี							
	- สีน้ำอะครีลิก ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	103	78	8,034.00	1.3028	101.62	10,466.70
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				560,846.00			730,670.17
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล							
	3.1 งานเดินท่อ PVC 5							
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 8"	ม.	14	318	4,452.00	1.3028	414.29	5,800.07
	3.2 งานเดินท่อ PVC 8.5				-			
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	ม.	62	150	9,300.00	1.3028	195.42	12,116.04
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2 1/2"	ม.	19	67	1,273.00	1.3028	87.29	1,658.46
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	ม.	20	42	840.00	1.3028	54.72	1,094.35
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2"	ม.	16	27	432.00	1.3028	35.18	562.81
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	ม.	24	12	288.00	1.3028	15.63	375.21
	- ซ้องอโค้ง 90 ขนาด Dia 4"	ตัว	4	382	1,528.00	1.3028	497.67	1,990.68
	- สามทางวาย ขนาด Dia 4"	ตัว	14	243	3,402.00	1.3028	316.58	4,432.13
	- สามทาง ขนาด Dia 4" บาง	ตัว	5	137	685.00	1.3028	178.48	892.42

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท้องสุสานนักเรียนชาย-หญิง โดยมีห้องสุขาชาย-หญิง 14 ที่ โถปัสสาวะชาย 12 ที่ อ่างล้างหน้าชาย-หญิง 13 ที่ แบบไม่ตอกเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราธรรม ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				22,200.00			28,922.16
	- ช้องอ 90 ขนาด Dia 4"	ตัว	8	192	1,536.00	1.3028	250.14	2,001.10
	- สามทาง ขนาด Dia 4" ทนา	ตัว	1	530.00	530.00	1.3028	690.48	690.48
	- สามทาง ขนาด Dia 4" ลด 1 1/2"	ตัว	2	295	590.00	1.3028	384.33	768.65
	- สามทาง ขนาด Dia 2 1/2" ลด 1 1/2"	ตัว	13	81	1,053.00	1.3028	105.53	1,371.85
	- ช้องอโค้ง 90 ขนาด Dia 2 1/2"	ตัว	3	117	351.00	1.3028	152.43	457.28
	- ช้องอ 90 ขนาด Dia 2 1/2"	ตัว	10	62	620.00	1.3028	80.77	807.74
	- ช้องอ 90 เกลียวนอก ขนาด Dia 2"	ตัว	5	20	100.00	1.3028	26.06	130.28
	- ช้องอ 90 ขนาด Dia 2"	ตัว	5	29	145.00	1.3028	37.78	188.91
	- สามทาง ขนาด Dia 2"	ตัว	5	37	185.00	1.3028	48.20	241.02
	- ช้องอ 90 ขนาด Dia 1 1/2"	ตัว	8	20	160.00	1.3028	26.06	208.45
	- สามทาง ขนาด Dia 3/4"	ตัว	2	6	12.00	1.3028	7.82	15.63
	- สี่ทาง ขนาด Dia 3/4"	ตัว	2	45	90.00	1.3028	58.63	117.25
	- ช้องอ 90 ขนาด Dia 3/4"	ตัว	4	6	24.00	1.3028	7.82	31.27
	3.3 งานเดินท่อ PVC 13.5							
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1"	ม.	8	26	208.00	1.3028	33.87	270.98
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	ม.	38	16	608.00	1.3028	20.84	792.10
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2"	ม.	59	14	826.00	1.3028	18.24	1,076.11
	- ช้องอ 90 Dia 1"	ตัว	3	9	27.00	1.3028	11.73	35.18
	- สามทาง Dia 1" ลด 3/4"	ตัว	3	14	42.00	1.3028	18.24	54.72
	- สามทาง Dia 1" ลด 1/2"	ตัว	3	14	42.00	1.3028	18.24	54.72
	- ข้อต่อตรง Dia 1"	ตัว	2	8	16.00	1.3028	10.42	20.84
	- สามทาง Dia 3/4"	ตัว	1	6	6.00	1.3028	7.82	7.82
	- สามทาง Dia 3/4" ลด 1/2"	ตัว	31	9	279.00	1.3028	11.73	363.48
	- ช้องอ 90 Dia 3/4"	ตัว	9	6	54.00	1.3028	7.82	70.35
	- ข้อต่อตรง Dia 3/4"	ตัว	9	5	45.00	1.3028	6.51	58.63