

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากทางแยกซอยทรัพย์มงคล - บ้านนายแมน ไหวว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

335,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากถนนซอยทรัพย์มงคล - บ้านนายแมน ไหวว่อง หมู่ที่ 8 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 335,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

1. ปร. 4
2. ปร.5
3. ปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. จำสิปโท พงศ์พันธ์ งามรูป | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอชิพญาณ์ ไสสอาด | กรรมการ |
| 3. นางกระถิน วิชัยรัตน์ตระกูล | กรรมการ |

ใบประมาณราคาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. ให้เส้นทางตามสภาพ

หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

จากถนนซอยทรัพย์มงคล - บ้านนายแมน ไร่ทอง หมู่ที่ ๘

ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประมาณการโดย

จ.ส.ท.พงศ์พันธ์ งามรูป

แบบเลขที่ ๑๙/๖๕

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFactor F	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ปรับหรือเพิ่มทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๙๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๓๓	๙,๗๑๐.๒๐	๑.๓๖๐๗	๓,๕๐๒.๔๗	๑๓,๒๑๒.๖๗	
๒	หินคลุกพร้อมบดทับ	๑๖๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๐.๐๐	๕๔,๔๕๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๙,๖๔๐.๑๒	๗๔,๐๙๐.๑๒	
๓	งานผิว Single Surface Treatment	๙๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๖,๗๘๑.๑๖	๒๕,๕๘๑.๑๖	
๔	งานผิว Slurry Seal	๙๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐	๑๕๐,๔๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๕๔,๒๔๙.๒๘	๒๐๔,๖๔๙.๒๘	
๕	งานตีเส้นจราจร (สองข้างทับ,กลางเมตรเว้นสาม)	๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔,๖๘๙.๑๐	๑๗,๖๘๙.๑๐	
รวมค่างานต้นทุน					๒๔๖,๓๖๐.๒๐			๓๓๕,๒๒๒.๓๒	

ราคามันดินทะเล ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย จ.ส.ท.

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

นายช่างโยธา

สรุปประมาณราคางานองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. ไหลทางตามสภาพ หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านหนองทรายพยอมคลอง - บ้านนายแมน ไหว่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

แบบเลขที่ ๑๙ /๒๕๖๕ รายการเลขที่ ประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFactor F	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ประเภททางทาง	๑.๐๐	งาน	๒๔๖,๓๖๐.๒๐	๒๔๖,๓๖๐.๒๐	๑.๓๖๐๗	๘๘,๘๖๒.๑๒	๓๓๕,๒๒๒.๓๒	
๒	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน								
	เงินไข								
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐%								
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%								
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.๐๐%								
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%								
สรุป					รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			๓๓๕,๒๒๒.๓๒	
					(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			๓๓๕,๐๐๐.๐๐	

ราคาน้ำมัน ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บ/ลิตร

ประมาณราคา จ.ส.ท.....นายช่างโยธา

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

ผู้ให้ความเห็นชอบ.....

(นางรัฐดาภรณ์ สวัสดิ์วงศ์)

.....ผอ.กองคลัง รักษาการแทน

ปลัด อบต.มะนาวหวาน

ตรวจ จ.ส.ท.....นายช่างโยธา รักษาการแทน

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

ผู้ให้ความเห็นชอบ.....

.....นายก อบต.มะนาวหวาน

(นายมงคล จงใจลาน)

สรุปประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน
 ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. ใต้ทางตามสภาพ หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านหนองพยอมังคล - บ้านนายแมน ไร่ ๘ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

แบบเลขที่ ๑๙ /๒๕๖๕ รายการเลขที่ ปริมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFactor F	ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑	ประเภททางทาง	๑.๐๐	งาน	๒๔๖.๓๖๐.๒๐	๒๔๖.๓๖๐.๒๐	๑.๓๖๐๗	๘๘.๘๖๒.๑๒	๓๓๕,๒๒๒.๓๒	
๒	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๓	กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน								
	เงื่อนไข								
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐%								
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%								
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.๐๐%								
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%								
สรุป					รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			๓๓๕,๒๒๒.๓๒	
					คิดเป็นเงินประมาณ			๓๓๕,๐๐๐.๐๐	
					(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมัน ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บ/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าว
 และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จ.ส.ท. ประธานกรรมการ

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวชิงพญาณ์ ไสอาด)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางกระฉิน วิชัยรัตนตระกูล)