

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จากบ้านนางจำปา มงคลเกิด - บ้านนายซ้อน ใจชอบลาน หมู่ที่ 6 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 513,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4 ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 788.00 ตารางเมตร

5 ราคากลาง คำนำ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 513,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

6 บัญชีประมาณราคากลาง

ปร.4 ตามเอกสารแนบท้าย

ปร.5 ตามเอกสารแนบท้าย

ปร.6 ตามเอกสารแนบท้าย

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสืบท โพงค์พันธ์ งามรูป

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นางสาวอชิพญาณ์ ไสสอาด

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นางกระถิน วิชัยรัตนตระกูล

ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ จากบ้านนางจำปา มงคลเกิด - บ้านนางซื่อน ใจชอบลาน ร.ประเภทงาน

ทาง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๗ เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๔๒๕,๘๓๗.๑๘	๑.๓๖๒๔	๕๘๐,๑๖๐.๕๗	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - อัตราดอกเบี้ย ๖ % - เงินประกันผลงาน ๐ % ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
สรุป			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๘๐,๑๖๐.๕๗	
			งบประมาณที่ขออนุมัติ	๕๑๓,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน					
พื้นที่ดำเนินการ			ราคาเฉลี่ย	บาท/ เมตร	

ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าว
และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานจ.ส.ท.  ประธานกรรมการ

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอชิพญาณ์ ไสสะอาด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางกระถิน วิชัยรัตนตระกูล)

แบบสรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
 หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ จากบ้านนางจำปา มงคลเกิด - บ้านนางซ้อน ใจชอบลาน ม.๖ ประเภทงาน ทาง

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๗ เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๔๒๕,๘๓๗.๑๘	๑.๓๖๒๔	๕๘๐,๑๖๐.๕๗	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			-	- อัตราดอกเบี้ย ๖ % - เงินประกันผลงาน ๐ % ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน
สรุป				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๑๖๐.๕๗	
				งบประมาณที่ขออนุมัติ ๕๑๓,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน					
พื้นที่ดำเนินการ -			ราคาเฉลี่ย	บาท/ เมตร	

ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท

(พงศ์พันธ์ งามรูป)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางฐิตาภรณ์ สวัสดิ์วงศ์)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายมงคล จงใจลาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน


แบบสรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
 หรือปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตร.ม.
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางจำปา มงคลเกิด - บ้านนางซ้อน ใจชอบลาน ม.๖

ประมาณการวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรับเกลี่ยตักแต่งคันทางเดิม	๗๘๘	ตร.ม.	-	-	๑๔.๗๗	๑๑,๖๓๙	๑๑,๖๓๙
๒	งานขึ้นรองพื้นทาง	๑๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๐	๓๘,๖๑๐.๐๐	๘๕.๗๗	๑๐,๐๓๕.๐๙	๔๘,๖๔๕.๐๙
๓	งานถมทรายรองพื้น	๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๐.๐๐	๓๓,๖๐๐	๙๙	๖,๙๓๐	๔๐,๕๓๐
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	๑๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๘๐.๐๐	๒๖๙,๐๔๐.๐๐	๒๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๙๑,๖๔๐.๐๐
๕	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด ๔ มม.@ ๐.๒๐ ม.X ๐.๒๐ ม.	๗๘๘	ตร.ม.	๒๙	๒๒,๘๕๒	๓	๒,๓๖๔	๒๕,๒๑๖
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง DB ๑๒ มม.	๑๒๐.๐	กก.	๒๐.๙๑	๒,๕๐๙	๕	๖๐๐	๓,๑๐๙.๒๐
๗	ลวดผูกเหล็ก	๓๐	กก.	๓๒.๗๑	๙๘.๑๓	-	-	๙๘.๑๓
๘	ยางแอสฟัลท์	๔	ลิตร	๓๐	๑๒๐	๑๐	๔๐	๑๖๐
๙	งานไหลทาง(หินคลุก)	๑๐	ลบ.ม.	๓๕๐	๓,๕๐๐	๓๐	๓๐๐	๓,๘๐๐
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๔๒๕,๘๓๗.๑๘
	ยอดยกไป							๔๒๕,๘๓๗.๑๘

จ.ส.ท.

 พงศ์พันธ์ งามรูป
 นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา
 ๒๕๖๕

- หมายเหตุ**
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง. พาณิชย จังหวัดลพบุรี เดือน กันยายน ๒๕๖๕
 - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท
 - หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/๑๔๔ ลว ๒๒ เมย. ๕๗ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - อื่นๆ