

แบบ ปร.6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 522.00 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลนางบวช

แบบเลขที่ 8/2560

สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่อรสา โสขุมมา ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณคูขี้ผึ้งน้ำ บริเวณไร่นายอินทร์ ขวัญเมือง หมู่ที่ 5 บ้านท่านางเรียง

สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลนางบวช กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 522.00 ม.	1,544,000.00	
	หมู่ที่ 5 ตำบลนางบวช		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,544,000.00	

(เสนอ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉันท ชนสุขสมบูรณ์)

(เห็นชอบ)..........ปลัดเทศบาล

(นายอนงค์ กุฬผล)

(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี

(นายสุทธิพล ขวัญเมือง)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางบวช ฝ่าย - กอง ช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลนางบวช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กอง ช่าง

แบบเลขที่ 8/2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,183,697.94	1.3050	1,544,725.81	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,544,725.81	
	คิดเป็นเงินประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น			1,544,000.00	
	คำอธิบาย (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
	ขนาดพื้นที่ 522.00 เมตร				
	ราคาต่อหน่วย 2,957.85 บาท ต่อ เมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลนางบวช ที่ 511 / 2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัท รัตนสุขสมบูรณ์)

(นายสมบูรณ์ วิงสะพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรวิฑ์ หมอรอดครุฑ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่อชลา ไสขุมา ไปทางทิศใต้
 ถึงบริเวณคูน้ำไร่นาอินทร์ ขวัญเมือง ขนาดความกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 522.00 ม.

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/3

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่านางเรียง ตำบลนางบวช

แบบเลขที่ : 8/2560 รายการเลขที่ :

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลนางบวช

กอง : ช่าง กรม :

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ : 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร								
	ลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ระยะทาง 522.00 เมตร								
	งานดินชุด	0.245	ลบ.ม.	-	-	99.00	24.26	24.26	
	ทรายหยาบรองพื้นบดอัด	0.031	ลบ.ม.	359.89	11.16	91.00	2.82	13.98	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	6.50	กก.	20.04	130.26	4.10	26.65	156.91	
	ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	52.92	10.58	-	-	10.58	
	ไม้แบบ 1"x6" , 1"x8"	1.35	ตร.ม.	624.62	843.24	-	-	843.24	
	ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	1.40	ตร.ม.	133.00	186.20	-	-	186.20	
	คอนกรีต 1:2:4	0.11	ลบ.ม.	1,681.50	184.97	436.00	47.96	232.93	
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	6.12	กก.	24.46	149.70	-	-	149.70	
	งานทาสี	0.37	ตร.ม.	45.00	16.65	35.00	12.95	29.60	
	ราคารางระบบจ่ายน้ำต่อเมตร							1,647.38	
	ความยาวรางระบบจ่ายน้ำ	522.00	เมตร					859,934.34	
	รวมยอดเงิน							859,934.34	

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่ธรา โสสุมา ไปทางทิศใต้

ถึงบริเวณดูถังน้ำไรนาลินท์ วิทยาลัยเมือง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่านางเรียง ตำบลนางบวช

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลนางบวช

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : 8/2560 รายการเลขที่ :

กอง : ช่าง กรม :

เมื่อวันที่ : 1๖ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
2	งานฝ้าวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร								
	หนา 0.05 เมตร								
	2.1 เหล็ก RB ๑9 มม.	4.99	กก.	20.41	101.87	4.10	20.46	122.32	
	2.2 ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก.	30.00	4.50	-	-	4.50	
	2.3 ท่อพีวีซี ๑2 นิ้ว	0.50	เมตร	7.00	3.50	-	-	3.50	
	2.4 คอนกรีต 1:2:4	0.05	ลบ.ม.	1,681.50	84.08	436.00	21.80	105.88	
	2.5 ไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	601.25	300.63	-	-	300.63	
	ราคาฝ้าวางระบายน้ำ / ต่อเมตร							568.34	
	ความยาวฝ้าวางระบายน้ำ	522.00	เมตร					296,673.48	
	รวมยอดเงิน							296,600.00	
3	งานท่อพีวีซี								
	ท่อพีวีซี Ø 6" ยาว 4.00 เมตร	10.00	ฟุต	1,766.36	17,663.60	950.00	9,500.00	27,163.60	
	รวมยอดเงิน							27,163.60	
	รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1 + 2 + 3							1,183,697.94	

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่อรสา โสขมา ไปทางทิศใต้
ถึงบริเวณคูทิ้งน้ำไรนาอินทร์ ขวัญเมือง

แบบ บร.4 แผ่นที่ 3/3

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่านางเรียง ตำบลนางบวช

แบบเลขที่ : 8/2560 รายการเลขที่ :

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลนางบวช

กอง : ช่าง กรม :

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ : มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดรวม							1,183,697.94	
	Factor F 1.3050 งานอาคาร							361,027.87	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							1,544,725.81	
								1,544,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 522.00 เมตร

ราคาต่อหน่วย 2,957.85 บาทต่อเมตร