รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี

ประเภทงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม ยาว 110 ม หนา 0.15 ม ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.

แบบเลขที่ **สถานที่ก่อสร้าง** **จากสามแยกบ้านสารวัตรนา กาฬภักดี - บ้านนายหวั่น กาฬภักดี**

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 **ผู้ประมาณการ** นายชัยฤทธิ์ พานทอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	330	ตร.ม.			2	660		
	- ลูกรังรองพื้นทาง	0	ลบ.ม.	0	0	0	0		
2	หินคลุกเสริมไหล่ทาง	17	ลบ.ม.	300	5,100	39	663		
3	ทรายหยาบรองพื้น	17	ลบ.ม.	290	4,930	39	663		
4	งานคอนกรีต	52	ลบ.ม.	2,110	109,720	204	10,608		
5	เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม.	330	ตร.ม.	30	9,900	5	1,650		
	@ 0.20 ม.								
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	7	เส้น	293	2,051	38	266		
7	งานไม้แบบ	16	ตร.ม.			105	1,680		
	ไม้แบบ + เคร่าประกับ	15	ลบ.ฟ.	532	7,980				