**รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

**ประเภทงาน** ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปอ หมู่ 3

**แบบเลขที่** **สถานที่ก่อสร้าง** ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี

**ประมาณการเมื่อ** วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 **ผู้ประมาณการ** นายชัยฤทธิ์ พานทอง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และแรงงาน | |
| 10 | งานเทพื้นคอนกรีตทางเดิน หนา 0.10 ม. | | | | | | | | |
| | คอนกรีต | 18 | ลบ.ม. | 1,612 | 29,016 | 306 | 5,508 | | |
| | เหล็กตะแกรง WIRE MESH 6 มม. | 180 | ตร.ม. | 29 | 5,220 | 5 | 900 | | |
| | @ 0.20 ม. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | งานประตูทางเข้า 3 ชุด | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินฐานราก + ถมคืน | 6 | ลบ.ม. | | | 125 | 750 | | |
| | - งานคอนกรีต | 1 | ลบ.ม. | 1,612 | 1,612 | 306 | 306 | | |
| | - งานไม้แบบ + เคร่าประกับ | 8 | ลบ.ฟ. | 532 | 4,256 | 532 | 4,256 | | |
| | - เหล็ก □ 1"X2" หนา 1.2 มม. | 6 | ท่อน | 226 | 1,356 | 67 | 402 | | |
| | - เหล็ก □ 1"X1" หนา 1.2 มม. | 24 | ท่อน | 147 | 3,528 | 44 | 1,056 | | |
| | - บานพับเหล็กบลู๊ค | 18 | อัน | 60 | 1,080 | 18 | 324 | | |
| | - อุปกรณ์ล๊อคกุลแจ | 3 | ชุด | 300 | 900 | 90 | 270 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุ** | | | | 122,437 | | | | |
| | **รวมค่าแรงงาน** | | | | | | 36,776 | | |
| | | | | | | | | | |
| | **ค่าวัสดุ + ด่าแรงงาน** | | | | | | | 159,213 | |