รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายแล กาฬภักดี - บ้านนางกันหา สิงห์สม ขนาดกว้าง 0.35 ม. ยาว 140 ม.

ประเภทงาน ฝาปิดรางระบายน้ำ

แบบเลขที่ **สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี**

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานรื้อถอน ทุบสกัดบ่ารางระบายน้ำ	280	เมตร			40	11,200		
2	งานคอนกรีต	13	ลบ.ม.	1,612	20,956	306	3,978		
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24	140	เส้น	108	15,120	28	3,920		
	เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	140	เส้น	51	7,140	13	1,820		
	เหล็กฉาก L 40X40 มม.	93	ท่อน	353	32,829	50	4,650		
	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	10	ท่อน	168	1,680				
4	งานไม้แบบ + เคร่าประกับ	25	ลบ.ฟ.	532	13,300				
	ติดตั้งไม้แบบ	42	ตร.ม.			133	5,586		
	ตะปู	14	กก	37	518				
5	ลวดผูกเหล็ก	28	กก.	46	1,288				
6	งานขุดลอกสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำพร้อมขนย้าย	13	ลบ.ม.			39	507		
	ปรับพื้นที่ขอบรางระบายน้ำ	70	ตร.ม.			2	140		
	ลงหินคลุกขอบราง	12	ลบ.ม.	300	3,600	39	468		
	ค่าวัสดุ				**96,431**				
	ค่าแรงงาน						**32,269**		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							**128,700**	