รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ จากบ้านนายสุเทพ นัยรัตนหิรัญ - บ้านนางอุไร แสงสี ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 310 ม.

ประเภทงาน ฝาปิดรางระบายน้ำ

แบบเลขที่ **สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - หมู่ 3 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี**

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานรื้อถอน ทุบสกัดบ่ารางระบายน้ำ	620	เมตร			40	24,800		
2	งานคอนกรีต	28	ลบ.ม.	1,612	45,136	306	8,568		
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24	310	เส้น	108	33,480	28	8,680		
	เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	310	เส้น	51	15,810	13	4,030		
	เหล็กฉาก L 40X40 มม.	205	ท่อน	353	72,365	50	10,250		
	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	24	ท่อน	168	4,032				
4	งานไม้แบบ + เคร่าประกับ	55	ลบ.ฟ.	532	29,260				
	ติดตั้งไม้แบบ	93	ตร.ม.			133	12,369		
	ตะปู	31	กก	37	1147				
5	ลวดผูกเหล็ก	62	กก.	46	2,852				
6	งานขุดลอกสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำพร้อมขนย้าย	28	ลบ.ม.			39	1,092		
	ปรับพื้นที่ขอบรางระบายน้ำ	155	ตร.ม.			2	310		
	ลงหินคลุกขอบราง	32	ลบ.ม.	300	9,600	39	1,248		
	ค่าวัสดุ				**213,682**				
	ค่าแรงงาน						**71,347**		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							**285,029**	