

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบ่ออัด รหัสสายทาง สป.ถ.24-005 สายหนองนา - หนองคูตอง หมู่ 6

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 25.00-25.99 บาท)

งานดินถมคันทาง

และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	54	บาท	(หลวม)
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง = ขุด - ขน)			20.69	บาท	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	5 กม.	=	20.39	บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	95.08	บาท	
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด (..... x 1.6)		=	152.128	บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด		=	43.68	บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	195.808	บาท	(แน่น)

งานลูกรังรองพื้นทาง

และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (อำเภอด่านช้าง)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	80	บาท	(หลวม)
- ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคา (งาน ลูกรัง : ขุด - ขน.....)	ค่างาน ลบ.ม. ละ		30.56	บาท	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ และลากพ่วง)	21 กม.	=	42.84	บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	153.4	บาท	
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด (..... x 1.6)		=	245.44	บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด		=	52.42	บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	297.86	บาท	(แน่น)

งานวางท่อระบายน้ำ ชั้น 3

- ค่าวัสดุ ท่อ คลส. 0.60 ม.	1	ท่อน	650	บาท	=	650.00	บาท
- ค่าวางและกลบกลับ	1	เมตร	150	บาท	=	150.00	บาท
- คอนกรีตรองพื้น	0.1	ลบ.ม.	1,717	บาท		171.70	บาท/เมตร
- เหล็ก wire mesh 4 มม	1	ตร.ม.	25	บาท		25.00	บาท/เมตร
@ 0.20							
.....รวมค่างานต้นทุน						996.70	บาท/เมตร

งานดาดคอนกรีตปากท่อ

- คอนกรีตรองพื้น	0.1	ลบ.ม.	1,717	บาท		171.70	บาท/ตร.ม.
- เหล็ก wire mesh 4 มม	1	ตร.ม.	25	บาท		25.00	บาท/ตร.ม.
@ 0.20							
.....รวมค่างานต้นทุน						196.70	บาท/ตร.ม.