บัญชีประมาณการ

ปร. 4

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด รหัสสายทาง สพ.ถ.24-005 สายหนองนา - หนองตูบตอง หมู่ 6

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ยตามแบบกำหนด

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่าขุดตอ ปรับพื้นที่หน้างาน						
	1.1ขนาดเบา	17,600.00	$ม^2$	1.67	29,392.00	29,392.00	
2	งานดินถมคันทาง	8,000.00	$ม^3$	195.81	1,566,464.00	1,566,464.00	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	2,765.00	$ม^3$	297.86	823,582.90	823,582.90	
4	งานวางท่อระบายน้ำ 6 จุด	72.00	เมตร	996.70	71,762.40	71,762.40	
	จุดๆ ละ 12 ท่อน						
5	งานดาดคอนกรีตรัดปากท่อ	40.00	ตร.ม.	196.70	7,868.00	7,868.00	
	รวมค่างานต้นทุน					2,499,069.30	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชัยฤทธิ์ พานทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง