แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 4,613,542.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ปาหนัน ค้ากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 ลภัสรดา แป้นสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

21 มีนาคม 2566 09:06:52

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายเอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**		**รวม**					**5,355.50**	
2	**งานรื้อถอนห้องน้ำ**		**รวม**					**2,178.00**	
3	**งานไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์และเต้ารับ**		**รวม**					**180.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**7,713.50**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,713.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน	12.150	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	850.50	850.50	
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	39.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	975.00	975.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	39.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,730.00	2,730.00	
	- งานรื้อถอนต้นไม้	4.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	800.00	800.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	365.00	5,355.50	5,355.50	
2	**งานรื้อถอนห้องน้ำ**								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก	1.290	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	774.00	774.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	35.100	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,404.00	1,404.00	
	รวมค่างานรื้อถอนห้องน้ำ	-	-	0.00	0.00	640.00	2,178.00	2,178.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์และเต้ารับ**								
	- รื้อถอนดวงโคมเดิม	4.000	จุด	0.00	0.00	35.00	140.00	140.00	
	- งานรื้อถอนสวิตซ์จุดเดิม	4.000	จุด	0.00	0.00	10.00	40.00	40.00	
	รวมค่างานไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตซ์และเต้ารับ	-	-	0.00	0.00	45.00	180.00	180.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**7,713.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานพื้น**		**รวม**					**198,289.42**	
2	**หมวดงานผนัง**		**รวม**					**415,990.10**	
3	**หมวดงานฝ้า**		**รวม**					**112,761.22**	
4	**หมวดงานมุงหลังคา**		**รวม**					**259,247.98**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,294,364.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:04

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานระแนงตกแต่ง**		**รวม**					**31,893.75**	
6	**หมวดงานเคาน์เตอร์**		**รวม**					**4,961.68**	
7	**หมวดงานประตู-หน้าต่าง**		**รวม**					**271,220.70**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,294,364.85**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,294,364.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานพื้น**								
	พื้น F2 พื้น ค.ส.ล. กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวมัน	156.455	ตร.ม.	369.35	57,786.65	222.00	34,733.01	92,519.66	
	พื้น F3 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมันเรียบ								
	- พื้นขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	108.490	ตร.ม.	104.82	11,371.92	40.00	4,339.60	15,711.52	
	พื้น F4 พื้น ค.ส.ล. กรุกระเบื้องยางแบบคลิ๊กล็อค หนา 6 มม.								
	- พื้นกรุกระเบื้องยางแบบคลิ๊กล็อค หนา 6 มม.	128.400	ตร.ม.	548.00	70,363.20	40.00	5,136.00	75,499.20	
	พื้น F5 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวมัน (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	24.620	ตร.ม.	369.35	9,093.39	222.00	5,465.64	14,559.04	
	รวมค่าหมวดงานพื้น	-	-	1,391.52	148,615.16	524.00	49,674.25	198,289.42	
2	**หมวดงานผนัง**								
	ผนัง (P5) ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)								
	- ผนัง (P5) ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	267.550	ตร.ม.	181.65	48,600.45	56.00	14,982.80	63,583.26	
	- ฉาบเรียบ	535.100	ตร.ม.	36.72	19,648.87	82.00	43,878.20	63,527.07	
	- ทาสีภายนอก ผนัง P5	267.550	ตร.ม.	47.02	12,580.20	34.00	9,096.70	21,676.90	
	- ทาสีภายในผนัง P5	267.550	ตร.ม.	42.92	11,483.24	30.00	8,026.50	19,509.75	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	160.530	ตร.ม.	19.70	3,162.44	5.90	947.13	4,109.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง (P6) ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)								
	- ทาสีภายนอกผนัง P6	27.440	ตร.ม.	47.02	1,290.22	34.00	932.96	2,223.19	
	ผนัง (P7) ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)								
	- ผนัง (P7) ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายนอก (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	5.400	ตร.ม.	181.65	980.91	56.00	302.40	1,283.31	
	- ฉาบปูนเรียบ	10.800	ตร.ม.	36.72	396.57	82.00	885.60	1,282.18	
	- ทาสีภายนอกผนังP7	10.800	ตร.ม.	47.02	507.81	34.00	367.20	875.02	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	3.240	ตร.ม.	19.70	63.82	5.90	19.12	82.95	
	ผนัง (P8) ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายใน (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)								
	- ผนัง (P8) ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีภายใน (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	76.850	ตร.ม.	181.65	13,959.80	56.00	4,303.60	18,263.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบ	153.700	ตร.ม.	36.72	5,643.86	82.00	12,603.40	18,247.26	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	46.110	ตร.ม.	19.70	908.36	5.90	272.05	1,180.42	
	- ทาสีภายในผนังP8	153.700	ตร.ม.	42.92	6,596.80	30.00	4,611.00	11,207.80	
	ผนัง (P9) ผนังโครงเคร่าชุบสังกะสี ติดตั้งฉนวนกันเสียง กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)								
	- ผนัง (P9) ผนังโครงเคร่าชุบสังกะสี ติดตั้งฉนวนกันเสียง กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	77.170	ตร.ม.	244.10	18,837.19	128.00	9,877.76	28,714.96	
	- ฉนวนกันเสียง	77.170	ตร.ม.	297.00	22,919.49	0.00	0.00	22,919.49	
	- ทาสี ภายในผนัง P9	154.340	ตร.ม.	42.92	6,624.27	30.00	4,630.20	11,254.47	
	ผนัง (P10) ผนังก่ออิฐมวลเบา กรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ระบุสีและรุ่นภายหลัง)	89.540	ตร.ม.	306.21	27,418.04	189.00	16,923.06	44,341.10	
	ผนัง (P12) ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Panel Brand รุ่น Melamine Face Formboard (MFF 25+S) ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม.สีระบุภายหลัง Fitting ตามแบบของผู้ผลิต								
	- ผนัง (P12) ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Panel Brand รุ่น Melamine Face Formboard (MFF 25+S) ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม.สีระบุภายหลัง Fitting ตามแบบของผู้ผลิต	3.000	ชุด	10,280.00	30,840.00	400.00	1,200.00	32,040.00	
	ผนัง (P13) ผนังกั้นห้องอลูมิเนียมสีดำ ลูกฟูกลอนใหญ่สีดำ กระจกใส (ระบุสีภายหลัง) พร้อมประตูบานเลื่อน D2								
	- อลูมิเนียมลูกฟูก หนา 1.2 มม. (สีระบุภายหลัง)	7.920	ตร.ม.	2,500.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
	- กระจกใส หนา 6 มม. กรอบวงกบอลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	15.720	ตร.ม.	1,900.00	29,868.00	0.00	0.00	29,868.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าหมวดงานผนัง	-	-	16,511.34	282,130.34	1,340.70	133,859.68	415,990.10	
3	**หมวดงานฝ้า**								
	ฝ้า C1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว								
	- ฝ้า C1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว	237.730	ตร.ม.	122.54	29,131.43	75.00	17,829.75	46,961.18	
	- ทาสีฝ้าเพดาน C1	237.730	ตร.ม.	42.92	10,203.37	30.00	7,131.90	17,335.27	
	ฝ้า C2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว								
	- ฝ้า C2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว	24.000	ตร.ม.	147.96	3,551.04	75.00	1,800.00	5,351.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าเพดาน C2	24.000	ตร.ม.	42.92	1,030.08	0.00	0.00	1,030.08	
	ฝ้า C3 ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. ชนิดขอบเรียบ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ทาสีขาว								
	- ฝ้า C3 ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. ชนิดขอบเรียบ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ทาสีขาว	109.710	ตร.ม.	227.57	24,966.70	75.00	8,228.25	33,194.95	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน C3	109.710	ตร.ม.	47.02	5,158.56	34.00	3,730.14	8,888.70	
	รวมค่าหมวดงานฝ้า	-	-	630.93	74,041.18	289.00	38,720.04	112,761.22	
4	**หมวดงานมุงหลังคา**								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน ชนิด PU Foam หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.	432.000	ตร.ม.	445.14	192,300.48	70.00	30,240.00	222,540.48	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูปตามแบบ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว	35.900	เมตร	700.00	25,130.00	25.00	897.50	26,027.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยิงหลังคา 4 นิ้วสีเดียวกับหลังคา	1,780.000	ตัว	6.00	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	
	รวมค่าหมวดงานมุงหลังคา	-	-	1,151.14	228,110.48	95.00	31,137.50	259,247.98	
5	**หมวดงานระแนงตกแต่ง**								
	ระแนงตกแต่งD2								
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม. (0.87 กก./ม.)	29.750	กก.	31.33	932.06	10.00	297.50	1,229.57	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 2 มม. (2.88 กก./ม.)	29.520	กก.	28.94	854.30	10.00	295.20	1,149.51	
	- งานทาสีกันสนิม	10.940	ตร.ม.	66.71	729.80	35.00	382.90	1,112.71	
	ระแนงตกแต่ง D6								
	- ตะแกรงเหล็กฉีก หนา 1.2 มม.	16.500	ตร.ม.	125.40	2,069.10	0.00	0.00	2,069.10	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 2 มม. (2.88 กก./ม.)	65.660	กก.	28.94	1,900.20	10.00	656.60	2,556.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิม	9.000	ตร.ม.	66.71	600.39	35.00	315.00	915.39	
	ระแนงตกแต่ง D7								
	- ครอบมุม (Flashing)	50.600	เมตร	110.00	5,566.00	50.00	2,530.00	8,096.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป กว้าง 6"	50.600	เมตร	52.57	2,660.04	73.00	3,693.80	6,353.84	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป กว้าง 8"	50.600	เมตร	71.72	3,629.03	73.00	3,693.80	7,322.83	
	- ใบตัด	1.000	กล่อง	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00	
	รวมค่าหมวดงานระแนงตกแต่ง	-	-	1,670.32	20,028.92	296.00	11,864.80	31,893.75	
6	**หมวดงานเคาน์เตอร์**								
	- 2.6.1 Top เคาน์เตอร์บุหินเทียม (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	2.180	ตร.ม.	2,056.00	4,482.08	220.00	479.60	4,961.68	
	รวมค่าหมวดงานเคาน์เตอร์	-	-	2,056.00	4,482.08	220.00	479.60	4,961.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**หมวดงานประตู-หน้าต่าง**								
	งานประตู								
	- ประตู D2 อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.60 x 1.95 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- ประตู D3 ไม้เทียม ขนาด 2.60 x 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	5,087.45	15,262.35	100.00	300.00	15,562.35	
	- ประตู D4 ไม้เทียม ขนาด 2.65 x 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,087.45	10,174.90	100.00	200.00	10,374.90	
	- ประตู D5 ไม้เทียมบานเลื่อน ขนาด 2.10 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,087.45	5,087.45	100.00	100.00	5,187.45	
	- ประตู D6 เหล็กม้วน ขนาด 2.60 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	11,379.00	11,379.00	0.00	0.00	11,379.00	
	- ประตู D7 เหล็กม้วน ขนาด 2.65 x 1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	9,540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D8 บานไม้ ขนาด 2.50 x 1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,092.00	14,184.00	100.00	200.00	14,384.00	
	- ประตู D9 ไม้เทียม ขนาด 2.05 x 0.90 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,831.00	8,493.00	100.00	300.00	8,793.00	
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W1 อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.70 x 1.85 ม. พร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	7,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
	- หน้าต่าง W2 อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.70 x 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- หน้าต่าง W3 อลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.60 x 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- หน้าต่าง W4 อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่าหมวดงานประตู-หน้าต่าง	-	-	75,104.35	270,120.70	500.00	1,100.00	271,220.70	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,294,364.85**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานฐานราก**		**รวม**					**172,263.37**	
2	**หมวดงานโครงสร้างเสา**		**รวม**					**180,017.91**	
3	**หมวดงานโครงสร้างคาน**		**รวม**					**448,484.90**	
4	**หมวดงานโครงสร้างพื้น**		**รวม**					**169,920.38**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,504,459.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:05

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานโครงสร้างบันได**		**รวม**					**11,412.75**	
6	**หมวดงานโครงสร้างรับหลังคา**		**รวม**					**518,763.32**	
7	**หมวดงานโครงสร้างเคาน์เตอร์**		**รวม**					**3,596.80**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,504,459.43**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,504,459.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานฐานราก**								
	ฐานราก F1								
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	118.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	11,682.00	11,682.00	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	7.880	ลบ.ม.	430.00	3,388.40	99.00	780.12	4,168.52	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	3.940	ลบ.ม.	1,478.75	5,826.27	398.00	1,568.12	7,394.40	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	23.630	ลบ.ม.	2,340.00	55,294.20	391.00	9,239.33	64,533.53	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	50.400	ลบ.ฟ.	654.21	32,972.18	0.00	0.00	32,972.18	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	63.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	8,379.00	8,379.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	15.120	ลบ.ฟ.	654.21	9,891.65	0.00	0.00	9,891.66	
	- ตะปู	12.600	กก.	38.79	488.75	0.00	0.00	488.75	
	- เหล็ก SD40 RB9 (0.499 กก./ม.)	108.000	กก.	25.85	2,791.80	4.10	442.80	3,234.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	813.000	กก.	25.05	20,365.65	3.30	2,682.90	23,048.55	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	27.630	กก.	87.15	2,407.95	0.00	0.00	2,407.95	
	ฐานราก F2								
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	2.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	213.84	213.84	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	.200	ลบ.ม.	430.00	86.00	99.00	19.80	105.80	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	.100	ลบ.ม.	1,478.75	147.87	398.00	39.80	187.68	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	.600	ลบ.ม.	2,340.00	1,404.00	391.00	234.60	1,638.60	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	.960	ลบ.ฟ.	654.21	628.04	133.00	127.68	755.72	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	1.200	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	159.60	159.60	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	.288	ลบ.ฟ.	654.21	188.41	0.00	0.00	188.41	
	- ตะปู	.240	กก.	38.79	9.30	0.00	0.00	9.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD40 RB9 (0.499 กก./ม.)	4.057	กก.	25.85	104.87	4.10	16.63	121.50	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	21.681	กก.	25.05	543.10	3.30	71.55	614.66	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	.770	กก.	87.15	67.10	0.00	0.00	67.11	
	รวมค่าหมวดงานฐานราก	-	-	11,468.02	136,605.54	2,387.80	35,657.77	172,263.37	
2	**หมวดงานโครงสร้างเสา**								
	เสา C1 (หลังคาส่วนที่ 1)								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	121.000	กก.	25.85	3,127.85	4.10	496.10	3,623.95	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	221.000	กก.	25.05	5,536.05	3.30	729.30	6,265.35	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	2.000	ลบ.ม.	2,340.00	4,680.00	391.00	782.00	5,462.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	31.200	ลบ.ฟ.	654.21	20,411.35	0.00	0.00	20,411.35	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	39.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,187.00	5,187.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	9.360	ลบ.ฟ.	654.21	6,123.40	0.00	0.00	6,123.41	
	- ตะปู	7.800	กก.	38.79	302.56	0.00	0.00	302.56	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	10.260	กก.	87.15	894.15	0.00	0.00	894.16	
	เสา C1 (หลังคาส่วนที่ 3)								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	185.000	กก.	25.85	4,782.25	4.10	758.50	5,540.75	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	319.000	กก.	25.05	7,990.95	3.30	1,052.70	9,043.65	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	2.940	ลบ.ม.	2,340.00	6,879.60	391.00	1,149.54	8,029.14	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	46.000	ลบ.ฟ.	654.21	30,093.66	0.00	0.00	30,093.66	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	58.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,714.00	7,714.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	13.800	ลบ.ฟ.	654.21	9,028.09	0.00	0.00	9,028.10	
	- ตะปู	11.500	กก.	38.79	446.08	0.00	0.00	446.09	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	15.000	กก.	87.15	1,307.25	0.00	0.00	1,307.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสา C2								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	155.000	กก.	25.85	4,006.75	4.10	635.50	4,642.25	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	170.000	กก.	25.05	4,258.50	3.30	561.00	4,819.50	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	1.764	ลบ.ม.	2,340.00	4,127.76	391.00	689.72	4,817.48	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	18.400	ลบ.ฟ.	654.21	12,037.46	0.00	0.00	12,037.46	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	23.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,059.00	3,059.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	5.520	ลบ.ฟ.	654.21	3,611.23	0.00	0.00	3,611.24	
	- ตะปู	4.600	กก.	38.79	178.43	0.00	0.00	178.43	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	9.750	กก.	87.15	849.71	0.00	0.00	849.71	
	เสา C3								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	11.000	กก.	25.85	284.35	4.10	45.10	329.45	
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	38.000	กก.	28.86	1,096.68	3.30	125.40	1,222.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	.300	ลบ.ม.	2,340.00	702.00	391.00	117.30	819.30	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	1.340	ลบ.ฟ.	654.21	876.64	0.00	0.00	876.64	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	1.680	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	223.44	223.44	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	.400	ลบ.ฟ.	654.21	261.68	0.00	0.00	261.68	
	- ตะปู	335.000	กก.	38.79	12,994.65	0.00	0.00	12,994.65	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.470	กก.	87.15	128.11	0.00	0.00	128.11	
	เสา C5								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	42.000	กก.	25.85	1,085.70	4.10	172.20	1,257.90	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	59.000	กก.	25.05	1,477.95	3.30	194.70	1,672.65	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	.500	ลบ.ม.	2,340.00	1,170.00	391.00	195.50	1,365.50	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	4.990	ลบ.ฟ.	654.21	3,264.50	0.00	0.00	3,264.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	6.240	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	829.92	829.92	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.490	ลบ.ฟ.	654.21	974.77	0.00	0.00	974.77	
	- ตะปู	1.247	กก.	38.79	48.37	0.00	0.00	48.37	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.000	กก.	87.15	261.45	0.00	0.00	261.45	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างเสา	-	-	19,130.11	155,299.93	2,657.00	24,717.92	180,017.91	
3	**หมวดงานโครงสร้างคาน**								
	คาน B1 ขนาดหน้าตัด 0.15x0.30 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	359.000	กก.	25.85	9,280.15	4.10	1,471.90	10,752.05	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	326.000	กก.	25.05	8,166.30	3.30	1,075.80	9,242.10	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	3.780	ลบ.ม.	2,340.00	8,845.20	391.00	1,477.98	10,323.18	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	40.000	ลบ.ฟ.	654.21	26,168.40	0.00	0.00	26,168.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,650.00	6,650.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	12.000	ลบ.ฟ.	654.21	7,850.52	0.00	0.00	7,850.52	
	- ตะปู	10.000	กก.	38.79	387.90	0.00	0.00	387.90	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	20.550	กก.	87.15	1,790.93	0.00	0.00	1,790.93	
	คาน B2 ขนาดหน้าตัด 0.15x0.30 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	214.000	กก.	25.85	5,531.90	4.10	877.40	6,409.30	
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	350.320	กก.	28.86	10,110.23	3.30	1,156.06	11,266.30	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	2.250	ลบ.ม.	2,340.00	5,265.00	391.00	879.75	6,144.75	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	24.000	ลบ.ฟ.	654.21	15,701.04	133.00	3,192.00	18,893.04	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,990.00	3,990.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	7.200	ลบ.ฟ.	654.21	4,710.31	0.00	0.00	4,710.31	
	- ตะปู	6.000	กก.	38.79	232.74	0.00	0.00	232.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	17.000	กก.	87.15	1,481.55	0.00	0.00	1,481.55	
	คาน B3 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	317.000	กก.	25.85	8,194.45	4.10	1,299.70	9,494.15	
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	723.500	กก.	28.86	20,880.21	3.30	2,387.55	23,267.76	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	6.480	ลบ.ม.	2,340.00	15,163.20	391.00	2,533.68	17,696.88	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	51.200	ลบ.ฟ.	654.21	33,495.55	0.00	0.00	33,495.55	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	8,512.00	8,512.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	15.360	ลบ.ฟ.	654.21	10,048.66	0.00	0.00	10,048.67	
	- ตะปู	12.800	กก.	38.79	496.51	0.00	0.00	496.51	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	31.680	กก.	87.15	2,760.91	0.00	0.00	2,760.91	
	คาน B4 ขนาดหน้าตัด 0.30x0.50 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	12.000	กก.	25.85	310.20	4.10	49.20	359.40	
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	31.520	กก.	24.85	783.27	3.30	104.02	887.29	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	.450	ลบ.ม.	2,340.00	1,053.00	391.00	175.95	1,228.95	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	2.400	ลบ.ฟ.	654.21	1,570.10	0.00	0.00	1,570.10	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	3.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	399.00	399.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	.720	ลบ.ฟ.	654.21	471.03	0.00	0.00	471.03	
	- ตะปู	.600	กก.	38.79	23.27	0.00	0.00	23.27	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.000	กก.	87.15	87.15	0.00	0.00	87.15	
	คาน RB1 ขนาดหน้าตัด 0.15x0.30 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	447.000	กก.	25.85	11,554.95	4.10	1,832.70	13,387.65	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	405.000	กก.	25.05	10,145.25	3.30	1,336.50	11,481.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	4.710	ลบ.ม.	2,340.00	11,021.40	391.00	1,841.61	12,863.01	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	49.600	ลบ.ฟ.	654.21	32,448.81	0.00	0.00	32,448.82	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	62.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	8,246.00	8,246.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	14.880	ลบ.ฟ.	654.21	9,734.64	0.00	0.00	9,734.64	
	- ตะปู	12.400	กก.	38.79	480.99	0.00	0.00	481.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	25.000	กก.	87.15	2,178.75	0.00	0.00	2,178.75	
	คาน RB2 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	173.000	กก.	25.85	4,472.05	4.10	709.30	5,181.35	
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	308.280	กก.	28.86	8,896.96	3.30	1,017.32	9,914.28	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	3.520	ลบ.ม.	2,340.00	8,236.80	391.00	1,376.32	9,613.12	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	35.200	ลบ.ฟ.	654.21	23,028.19	0.00	0.00	23,028.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	44.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,852.00	5,852.00	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	10.560	ลบ.ฟ.	654.21	6,908.45	0.00	0.00	6,908.46	
	- ตะปู	8.800	กก.	38.79	341.35	0.00	0.00	341.35	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	14.920	กก.	87.15	1,300.27	0.00	0.00	1,300.28	
	คาน RB3 ขนาดหน้าตัด 0.30x0.60 ม.								
	- เหล็ก SD12 DB12 (0.888 กก./ม.)	142.000	กก.	25.05	3,557.10	3.30	468.60	4,025.70	
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	566.000	กก.	24.85	14,065.10	2.90	1,641.40	15,706.50	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วั	3.850	ลบ.ม.	2,340.00	9,009.00	391.00	1,505.35	10,514.35	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	25.680	ลบ.ฟ.	654.21	16,800.11	0.00	0.00	16,800.11	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	32.100	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,269.30	4,269.30	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	7.700	ลบ.ฟ.	654.21	5,037.41	0.00	0.00	5,037.42	
	- ตะปู	6.420	กก.	38.79	249.03	0.00	0.00	249.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	21.000	กก.	87.15	1,830.15	0.00	0.00	1,830.15	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างคาน	-	-	26,787.05	382,156.44	3,851.60	66,328.39	448,484.90	
4	**หมวดงานโครงสร้างพื้น**								
	พื้น GS1 หนา 0.10 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	195.000	กก.	25.85	5,040.75	4.10	799.50	5,840.25	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	10.210	ลบ.ม.	2,340.00	23,891.40	391.00	3,992.11	27,883.51	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	6.000	กก.	87.15	522.90	0.00	0.00	522.90	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	10.210	ลบ.ม.	430.00	4,390.30	99.00	1,010.79	5,401.09	
	พื้น GS2 หนา 0.125 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	249.000	กก.	27.16	6,762.84	4.10	1,020.90	7,783.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	16.610	ลบ.ม.	2,340.00	38,867.40	391.00	6,494.51	45,361.91	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	7.470	กก.	87.15	651.01	0.00	0.00	651.01	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	13.290	ลบ.ม.	430.00	5,714.70	99.00	1,315.71	7,030.41	
	พื้น GS3 หนา 0.15 ม.								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	497.000	กก.	25.85	12,847.45	4.10	2,037.70	14,885.15	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	17.270	ลบ.ม.	2,340.00	40,411.80	391.00	6,752.57	47,164.37	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	15.000	กก.	87.15	1,307.25	0.00	0.00	1,307.25	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	11.510	ลบ.ม.	430.00	4,949.30	99.00	1,139.49	6,088.79	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างพื้น	-	-	8,650.31	145,357.10	1,482.30	24,563.28	169,920.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานโครงสร้างบันได**								
	บันได ST1								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	60.000	กก.	25.85	1,551.00	4.10	246.00	1,797.00	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	51.000	กก.	25.05	1,277.55	3.30	168.30	1,445.85	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	1.628	ลบ.ม.	2,340.00	3,809.52	391.00	636.55	4,446.07	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	3.340	ลบ.ฟ.	654.21	2,185.06	0.00	0.00	2,185.06	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	4.170	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	554.61	554.61	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.000	ลบ.ฟ.	654.21	654.21	0.00	0.00	654.21	
	- ตะปู	.800	กก.	38.79	31.03	0.00	0.00	31.03	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	3.430	กก.	87.15	298.92	0.00	0.00	298.92	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างบันได	-	-	3,825.26	9,807.29	531.40	1,605.46	11,412.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**หมวดงานโครงสร้างรับหลังคา**								
	หลังคาส่วนที่ 1								
	- แป เหล็กตัวซี ขนาด 60 x 30 x 10 x 2.3 มม. (2.25 กก./ม.)	372.195	กก.	30.30	11,277.50	10.00	3,721.95	14,999.46	
	- จันทัน ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 100 x 6 มม. (21.73 กก./ม.)	2,368.570	กก.	31.89	75,533.69	10.00	23,685.70	99,219.40	
	- อะเส ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 100 x 3.2 มม. (12.02 กก./ม.)	465.000	กก.	33.00	15,345.00	10.00	4,650.00	19,995.00	
	- ดั้ง ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 200 x 100 x 4.5 มม. (20.13 กก./ม.)	281.820	กก.	31.39	8,846.32	10.00	2,818.20	11,664.53	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ หนา 6 มม. (48.67 กก./ตร.ม.)	23.360	กก.	31.59	737.94	10.00	233.60	971.54	
	- J-Bolt M20 300 x 70 มม.	48.000	ชิ้น	75.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อมคิด 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ	100.000	กก.	48.90	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	
	- ใบตัด	5.000	กล่อง	1,088.00	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00	
	- งานทาสีกันสนิม	128.000	ตร.ม.	55.43	7,095.04	35.00	4,480.00	11,575.04	
	หลังคาส่วนที่ 3								
	- แป เหล็กตัวซี ขนาด 60 x 30 x 10 x 2.3 มม. (2.25 กก./ม.)	707.360	กก.	30.30	21,433.00	10.00	7,073.60	28,506.61	
	- จันทัน ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 100 x 6 มม. (21.73 กก./ม.)	4,439.870	กก.	31.89	141,587.45	10.00	44,398.70	185,986.15	
	- อะเส ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 100 x 3.2 มม. (12.02 กก./ม.)	1,089.130	กก.	33.00	35,941.29	10.00	10,891.30	46,832.59	
	- ดั้ง ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 200 x 100 x 4.5 มม. (20.13 กก./ม.)	805.200	กก.	31.39	25,275.22	10.00	8,052.00	33,327.23	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ หนา 6 มม.(48.64 กก./ตร.ม.)	44.780	กก.	31.59	1,414.60	10.00	447.80	1,862.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J-Bolt M16 300 x 70 มม.	92.000	ชิ้น	75.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- ลวดเชื่อมคิด 3% ของน้ำหนักเหล็รูปพรรณ	200.000	กก.	48.90	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00	
	- ใบตัด	9.000	กล่อง	1,088.00	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00	
	- งานทาสีกันสนิม	259.000	ตร.ม.	55.43	14,356.37	35.00	9,065.00	23,421.37	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างรับหลังคา	-	-	2,851.00	399,245.42	170.00	119,517.85	518,763.32	
7	**หมวดงานโครงสร้างเคาน์เตอร์**								
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	2.230	กก.	27.16	60.56	4.10	9.14	69.71	
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	5.900	กก.	25.85	152.51	4.10	24.19	176.71	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	.280	ลบ.ม.	2,340.00	655.20	391.00	109.48	764.68	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	2.200	ลบ.ฟ.	654.21	1,439.26	133.00	292.60	1,731.86	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	2.800	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	372.40	372.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	.670	ตร.ม.	654.21	438.32	0.00	0.00	438.32	
	- ตะปู	.550	กก.	38.79	21.33	0.00	0.00	21.33	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	.250	กก.	87.15	21.78	0.00	0.00	21.79	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้างเคาน์เตอร์	-	-	3,827.37	2,788.96	665.20	807.81	3,596.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,504,459.43**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานสุขภัณฑ์**		**รวม**					**34,966.78**	
2	**หมวดงานระบบท่อน้ำดี**		**รวม**					**1,292.33**	
3	**หมวดงานระบบท่อน้ำเสีย**		**รวม**					**16,716.16**	
4	**หมวดงานระบบท่อน้ำทิ้งหลังคา**		**รวม**					**4,553.92**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**57,529.19**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 57,529.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานสุขภัณฑ์**								
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,440.00	5,760.00	450.00	1,800.00	7,560.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	630.84	630.84	450.00	450.00	1,080.84	
	- โถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,046.73	8,186.92	450.00	1,800.00	9,986.92	
	- โถปัสสะวะชาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,102.80	1,102.80	450.00	450.00	1,552.80	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	4.000	ชุด	186.92	747.68	120.00	480.00	1,227.68	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	4.000	ชุด	412.00	1,648.00	70.00	280.00	1,928.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1.000	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- กระจกเงา ขนาด 1.00 x 1.80 ม.	2.000	ชุด	521.00	1,042.00	70.00	140.00	1,182.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 4"	6.000	ชุด	588.00	3,528.00	75.00	450.00	3,978.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	731.77	731.77	70.00	70.00	801.77	
	- ราวทรงตัวรูปตัวที	1.000	ชุด	1,042.05	1,042.05	105.00	105.00	1,147.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวพยุงตัวอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,794.39	2,794.39	105.00	105.00	2,899.39	
	- FCO ขนาด 4 นิ้ว(ฝาทองเหลือง)	3.000	ชุด	184.11	552.33	200.00	600.00	1,152.33	
	รวมค่าหมวดงานสุขภัณฑ์	-	-	12,080.61	28,166.78	2,685.00	6,800.00	34,966.78	
2	**หมวดงานระบบท่อน้ำดี**								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 3/4" CW (4 ม./1 ท่อน)	3.830	ม.	17.99	68.90	30.00	114.90	183.80	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" CW (4 ม./1 ท่อน)	25.870	ม.	12.85	332.42	30.00	776.10	1,108.53	
	รวมค่าหมวดงานระบบท่อน้ำดี	-	-	30.84	401.32	60.00	891.00	1,292.33	
3	**หมวดงานระบบท่อน้ำเสีย**								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ถัง	8,028.03	8,028.03	0.00	0.00	8,028.03	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" W,V (4 ม./1 ท่อน)	47.790	ม.	42.06	2,010.04	40.00	1,911.60	3,921.65	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 3" W (4 ม./1 ท่อน)	1.010	ม.	93.46	94.39	75.00	75.75	170.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" S (4 ม./1 ท่อน)	18.420	ม.	149.53	2,754.34	100.00	1,842.00	4,596.34	
	รวมค่าหมวดงานระบบท่อน้ำเสีย	-	-	8,313.08	12,886.80	215.00	3,829.35	16,716.16	
4	**หมวดงานระบบท่อน้ำทิ้งหลังคา**								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" (4 ม./1 ท่อน)	18.250	ม.	149.53	2,728.92	100.00	1,825.00	4,553.92	
	รวมค่าหมวดงานระบบท่อน้ำทิ้งหลังคา	-	-	149.53	2,728.92	100.00	1,825.00	4,553.92	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**57,529.19**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานตู้ควบคุมและอุปกรณ์**		**รวม**					**154,204.24**	
2	**หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ**		**รวม**					**107,213.47**	
3	**หมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ**		**รวม**					**28,842.20**	
4	**หมวดงานระบบโทรศัพท์**		**รวม**					**31,406.39**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 343,112.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:07

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์**		**รวม**					**4,364.85**	
6	**ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคารใหม่และอาคารเดิม**		**รวม**					**17,081.80**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**343,112.95**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 343,112.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานตู้ควบคุมและอุปกรณ์**								
	อาคารใหม่								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (DB)								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส + Main 3P	1.000	ชุด	12,925.23	12,925.23	1,200.00	1,200.00	14,125.23	
	- MCCB 60 AT 100 AF	1.000	ชุด	4,280.00	4,280.00	1,500.00	1,500.00	5,780.00	
	- MCCB 60 AT	1.000	ชุด	4,018.69	4,018.69	500.00	500.00	4,518.69	
	- MCCB 30 AT	1.000	ชุด	2,828.03	2,828.03	0.00	0.00	2,828.03	
	- MCCB 25 AT	1.000	ชุด	2,828.03	2,828.03	0.00	0.00	2,828.03	
	- สายไฟ THW 4x35 Sq.mm.	300.000	เมตร	131.42	39,426.00	30.00	9,000.00	48,426.00	
	- สายไฟ THW 1x10 Sq.mm. (Ground)	75.000	เมตร	40.67	3,050.25	16.00	1,200.00	4,250.25	
	- ท่อ IMC ขนาด 1 1/2"	75.000	เมตร	187.13	14,034.75	42.00	3,150.00	17,184.75	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LCA2)								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 12 ช่อง + Main 3P	1.000	ชุด	5,953.27	5,953.27	1,200.00	1,200.00	7,153.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 25 AT 3P	1.000	ชุด	2,828.03	2,828.03	0.00	0.00	2,828.03	
	- MCB 16 AT	4.000	ชุด	257.00	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
	- MCB 10 AT	6.000	ชุด	245.79	1,474.74	110.00	660.00	2,134.74	
	- สายไฟ THW 16 Sq.mm. (Main)	20.000	เมตร	63.11	1,262.20	20.00	400.00	1,662.20	
	- สายไฟ THW 6 Sq.mm. (Ground)	5.000	เมตร	23.35	116.75	12.00	60.00	176.75	
	- 4x2" Wireways	5.000	เมตร	194.70	973.50	35.00	175.00	1,148.50	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LCB2)								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24 ช่อง +Main 3P	1.000	ชุด	12,925.23	12,925.23	0.00	0.00	12,925.23	
	- MCCB 60 AT 3P	1.000	ชุด	4,018.69	4,018.69	0.00	0.00	4,018.69	
	- MCB 20 AT	7.000	ชุด	1,624.00	11,368.00	110.00	770.00	12,138.00	
	- MCB 16 AT	14.000	ชุด	257.00	3,598.00	110.00	1,540.00	5,138.00	
	- สายไฟ THW 25 Sq.mm. (Main)	20.000	เมตร	99.00	1,980.00	25.00	500.00	2,480.00	
	- สายไฟ THW 10 Sq.mm. (Ground)	5.000	เมตร	40.67	203.35	16.00	80.00	283.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 4x2" Wireways	5.000	เมตร	194.70	973.50	35.00	175.00	1,148.50	
	รวมค่าหมวดงานตู้ควบคุมและอุปกรณ์	-	-	55,963.74	132,094.24	4,961.00	22,110.00	154,204.24	
2	**หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ อาคารใหม่**								
	- โคมไฟฝังฝ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม หลอด LED 2x18 วัตต์	27.000	ชุด	979.90	26,457.30	135.00	3,645.00	30,102.30	
	- โคมไฟดาวไลท์ LED ขนาด 10 วัตต์	40.000	ชุด	309.58	12,383.20	115.00	4,600.00	16,983.20	
	- โคมไฟติดลอยพร้อมฝาครอบแบบอะคริลิค หลอด LED 1x18 วัตต์	13.000	ชุด	371.01	4,823.13	115.00	1,495.00	6,318.13	
	- Single Switch 1 Gang 16A 250	16.000	ชุด	42.06	672.96	80.00	1,280.00	1,952.96	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	650.000	เมตร	9.32	6,058.00	7.00	4,550.00	10,608.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	330.000	เมตร	9.32	3,075.60	7.00	2,310.00	5,385.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ø 1/2"	330.000	เมตร	17.05	5,626.50	20.00	6,600.00	12,226.50	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์	21.000	ชุด	100.93	2,119.53	90.00	1,890.00	4,009.53	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ (ชนิดมีฝากันน้ำ)	1.000	ชุด	185.00	185.00	90.00	90.00	275.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า CU)	450.000	เมตร	9.32	4,194.00	7.00	3,150.00	7,344.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	225.000	เมตร	9.32	2,097.00	7.00	1,575.00	3,672.00	
	- ท่อ PVC ø 1/2"	225.000	เมตร	17.05	3,836.25	20.00	4,500.00	8,336.25	
	รวมค่าหมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตซ์และเต้ารับ	-	-	2,059.86	71,528.47	693.00	35,685.00	107,213.47	
3	**หมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ**								
	อาคารใหม่								
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Main)	380.000	เมตร	14.19	5,392.20	10.00	3,800.00	9,192.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Main)	500.000	เมตร	9.32	4,660.00	7.00	3,500.00	8,160.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	250.000	เมตร	9.32	2,330.00	7.00	1,750.00	4,080.00	
	- ท่อ PVC ø 1/2"	200.000	เมตร	17.05	3,410.00	20.00	4,000.00	7,410.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ	-	-	49.88	15,792.20	44.00	13,050.00	28,842.20	
4	**หมวดงานระบบโทรศัพท์**								
	อาคารใหม่และอาคารเดิม								
	- ตู้สาขา PABX 4CO 24 Ext	1.000	ชุด	13,551.00	13,551.00	0.00	0.00	13,551.00	
	- ตู้ TC Box	1.000	ชุด	635.51	635.51	0.00	0.00	635.51	
	- เต้ารับสายสัญญาณโทรศัพท์	12.000	ชุด	82.24	986.88	265.00	3,180.00	4,166.88	
	- สาย TIEV 4C 0.65 Sq.mm.	600.000	เมตร	8.69	5,214.00	6.00	3,600.00	8,814.00	
	- ท่อ PVC ø 3/4"	100.000	เมตร	19.39	1,939.00	23.00	2,300.00	4,239.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบโทรศัพท์	-	-	14,296.83	22,326.39	294.00	9,080.00	31,406.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์**								
	- ลำโพง ขนาด 4" 1 คู่	3.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	
	- สายไฟ VCT 2.5 Sqmm.	90.000	เมตร	13.97	1,257.30	10.00	900.00	2,157.30	
	- ท่อ PVC Ø 3/4"	45.000	เมตร	19.39	872.55	23.00	1,035.00	1,907.55	
	รวมค่าหมวดงานโสตทัศนูปกรณ์	-	-	33.36	2,129.85	133.00	2,235.00	4,364.85	
6	**ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคารใหม่และอาคารเดิม**								
	- ไฟสำรองฉุกเฉินจำนวน LED 9 วัตต์ จำนวน 2 ดวงโคม	16.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	1,600.00	1,600.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sqmm.	360.000	เมตร	9.32	3,355.20	7.00	2,520.00	5,875.20	
	- สายไฟ THW 2.5 Sqmm.(Ground)	180.000	เมตร	9.32	1,677.60	7.00	1,260.00	2,937.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Ø 1/2"	180.000	เมตร	17.05	3,069.00	20.00	3,600.00	6,669.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อาคารใหม่และอาคารเดิม	-	-	35.69	8,101.80	134.00	8,980.00	17,081.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**343,112.95**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**หมวดงานสุขาภิบาล**		**รวม**					**22,513.61**	
2	**หมวดงานระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอาคารใหม่**		**รวม**					**16,348.57**	
3	**หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์**		**รวม**					**54,671.82**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 408,554.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:04

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร**		**รวม**					**244,573.00**	
5	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**70,447.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**408,554.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 408,554.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานสุขาภิบาล**								
	1.1 ปั๊มน้ำInverter1HP	1.000	บาท/ชุด	13,551.00		0.00	0.00	13,551.00	
	1.2 ถังเก็บน้ำขนาด2,500ลิตร	1.000	บาท/ชุด	8,962.61		0.00	0.00	8,962.61	
	รวมค่าหมวดงานสุขาภิบาล	-	-	22,513.61	22,513.61	0.00	0.00	22,513.61	
2	**หมวดงานระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอาคารใหม่**								
	2.1 ไฟสำรองฉุกเฉินจำนวนLED9วัตต์จำนวน2ดวงโคม	7.000	บาท/ชุด	2,335.51		0.00	0.00	16,348.57	
	รวมค่าหมวดงานระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอาคารใหม่	-	-	2,335.51	16,348.57	0.00	0.00	16,348.57	
3	**หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์**								
	3.1 ชุดไมโครโฟนไร้สายไมค์ลอยคู่	1.000	บาท/ชุด	4,579.00		0.00	0.00	4,579.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 ลำโพงขนาด4"1คู่	3.000	บาท/ชุด	1,214.95		0.00	0.00	3,644.85	
	3.3 ตู้RACK3ฝาลึก24นิ้ว	1.000	บาท/ชุด	6,728.97		0.00	0.00	6,728.97	
	3.4 POWERAMP	1.000	บาท/ชุด	13,551.00		0.00	0.00	13,551.00	
	3.5 อุปกรณ์ขยายเสียงMIXER24CH	1.000	บาท/ชุด	26,168.00		0.00	0.00	26,168.00	
	รวมค่าหมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์	-	-	52,241.92	54,671.82	0.00	0.00	54,671.82	
4	**หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง24,000บีทียู	5.000	บาท/ชุด	23,271.00		0.00	0.00	116,355.00	
	4.2 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง9,000บีทียู	2.000	บาท/ชุด	12,616.00		0.00	0.00	25,232.00	
	4.3 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง12,000บีทียู	4.000	บาท/ชุด	15,700.00		0.00	0.00	62,800.00	
	4.4 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง18,000บีทียู	2.000	บาท/ชุด	20,093.00		0.00	0.00	40,186.00	
	รวมค่าหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	-	-	71,680.00	244,573.00	0.00	0.00	244,573.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	5.1 เวทีสำเร็จรูปขนาด122x122ซม.	11.000	บาท/ชุด	6,355.00		0.00	0.00	69,905.00	
	5.2 บล็อกทางเท้าคนพิการลายปุ่มขนาด30x30x6ซม.สีเห	10.000	บาท/ชุด	54.20		0.00	0.00	542.00	
	รวมค่าหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	-	6,409.20	70,447.00	0.00	0.00	70,447.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง**	**7,713.50**	**1.3022**	**10,044.51**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,044.51**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,044.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:10

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง อบต.องค์พระ ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,044.51**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,044.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**	**1,294,364.85**	**1.3022**	**1,685,521.90**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,685,521.90**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,685,521.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:11

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,685,521.90**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,685,521.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**	**1,504,459.43**	**1.3022**	**1,959,107.06**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,959,107.06**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,959,107.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:13

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง อบต.องค์พระ ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,959,107.06**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,959,107.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล**	**57,529.19**	**1.3022**	**74,914.51**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**74,914.51**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,914.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:13

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง อบต.องค์พระ ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**74,914.51**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,914.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร**	**343,112.95**	**1.3022**	**446,801.68**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**446,801.68**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 446,801.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:14

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**446,801.68**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 446,801.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:14

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล
(เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปาหนัน ค้ากลาง
(ปาหนัน ค้ากลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลภัสรดา แป้นสุวรรณ
(ลภัสรดา แป้นสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:14

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสุขาภิบาล	22,513.61	1,575.95	24,089.56	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอาคารใหม่	16,348.57	1,144.39	17,492.96	
3	หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์	54,671.82	3,827.02	58,498.84	
4	หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	244,573.00	17,120.11	261,693.11	
5	หมวดงานสถาปัตยกรรม	70,447.00	4,931.29	75,378.29	
			รวมค่าก่อสร้าง	437,152.76	

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:34:04

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

(เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปาหนัน ค้ากลาง

(ปาหนัน ค้ากลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลภัสรดา แป้นสุวรรณ

(ลภัสรดา แป้นสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:14

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องคพระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 10,044.51 บาท**	**10,044.51**	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 1,685,521.90 บาท**	**1,685,521.90**	
3	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 1,959,107.06 บาท**	**1,959,107.06**	
4	**หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 หลังละ 74,914.51 บาท**	**74,914.51**	
5	**หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 446,801.68 บาท**	**446,801.68**	
6	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**437,152.76**	

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

สรุป			
	ราคากลาง	**4,613,542.42**	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์ .....)		

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

22 มีนาคม 2566 15:35:18

แบบ ปร.6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.องค์พระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ / องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล

(เอกสิทธิ์ อภิบาลพูนผล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปาหนัน ค้ากลาง

(ปาหนัน ค้ากลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลภัสรดา แป้นสุวรรณ

(ลภัสรดา แป้นสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง