รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 1

รายละเอียดงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 14 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต จำนวน 2 จุด 1. บ้านนายมานพ สังข์ทอง 2.เลยบ้านนายมานพ สังข์ทอง ไปอีก ประมาณ 100 เมตร

ปริมาณงาน ตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ซอย 1 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน

ประมาณการ เดือน กันยายน 2562 ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานวางท่อระบายน้ำ จุดที่ 1							
	ดินขุด ดินถม	52.00	ลบ.ม.		0.00	20.90	1,086.80	1,086.80
	เสาไม้ยูคา Ø 5" x 5.00 ม.	32.00	ต้น	128.00	4,096.00	91.00	2,912.00	7,008.00
	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,028.04	3,042.06	306.00	459.00	3,501.06
	ทรายถม	10.55	ลบ.ม.	320.00	3,376.00	91.00	960.05	4,336.05
	เหล็ก wire mesh	15.00	ตร.ม.	23.36	350.40		0.00	350.40
	ไม้แบบ	3.00	ตร.ม.		0.00	133.00	399.00	399.00
	ตะปู	0.75	กก.	32.71	24.53		0.00	24.53
	ท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	14.00	ท่อน	1,000.00	14,000.00	300.00	4,200.00	18,200.00
	เหล็กแผ่นหนา 3 มม.	35.00	กก.	22.43	785.05		0.00	785.05
2	งานเทคอนกรีต จุดที่ 1							
	ดินถม	21.60	ลบ.ม.	233.64	5,046.62	20.90	451.44	5,498.06
	หินคลุกไหล่ทาง	1.80	ลบ.ม.	400.00	720.00		0.00	720.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	6.30	ลบ.ม.	2,140.19	13,483.19	306.00	1,927.80	15,410.99
	ทรายถม	2.10	ลบ.ม.	320.00	672.00	91.00	191.10	863.10
	เหล็ก wire mesh	42.00	ตร.ม.	23.36	981.12		0.00	981.12
	เหล็ก DB 16	6.30	กก.	19.49	122.78		0.00	122.78
	ไม้แบบ	3.60	ตร.ม.		0.00	133.00	478.80	478.80
	ตะปู	0.90	กก.	32.71	29.43		0.00	29.43
	เสาไม้ยูคา Ø 5" x 5.00 ม.	52.00	ต้น	128.00	6,656.00	50.00	2,600.00	9,256.00
							รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	69,051.17

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 1

รายละเอียดงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 14 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต จำนวน 2 จุด 1. บ้านนายมานพ สังข์ทอง 2.เลยบ้านนายมานพ สังข์ทอง ไปอีก ประมาณ 100 เมตร

ปริมาณงาน ตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ซอย 1 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน

ประมาณการ เดือน กันยายน 2562 ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
3	งานวางท่อระบายนำ จุดที่ 2							
	ดินขุด ดินถม	52.00	ลบ.ม.		0.00	20.90	1,086.80	1,086.80
	เสาไม้ยูคา Ø 5" x 5.00 ม.	32.00	ต้น	128.00	4,096.00	91.00	2,912.00	7,008.00
	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,028.04	3,042.06	306.00	459.00	3,501.06
	ทรายถม	10.55	ลบ.ม.	320.00	3,376.00	91.00	960.05	4,336.05
	เหล็ก wire mesh	15.00	ตร.ม.	23.36	350.40		0.00	350.40
	ไม้แบบ	3.00	ตร.ม.		0.00	133.00	399.00	399.00
	ตะปู	0.75	กก.	32.71	24.53		0.00	24.53
	ท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	14.00	ท่อน	1,000.00	14,000.00	300.00	4,200.00	18,200.00
	เหล็กแผ่นหนา 3 มม.	35.00	กก.	22.43	785.05		0.00	785.05
4	งานเทคอนกรีต จุดที่ 2							
	ดินถม	21.60	ลบ.ม.	233.64	5,046.62	20.90	451.44	5,498.06
	หินคลุกไหล่ทาง	1.80	ลบ.ม.	400.00	720.00		0.00	720.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	6.30	ลบ.ม.	2,140.19	13,483.19	306.00	1,927.80	15,410.99
	ทรายถม	2.10	ลบ.ม.	320.00	672.00	91.00	191.10	863.10
	เหล็ก wire mesh	42.00	ตร.ม.	23.36	981.12		0.00	981.12
	เหล็ก DB 16	6.30	กก.	19.49	122.78		0.00	122.78
	ไม้แบบ	3.60	ตร.ม.		0.00	133.00	478.80	478.80
	ตะปู	0.90	กก.	32.71	29.43		0.00	29.43
	เสาไม้ยูคา Ø 5" x 5.00 ม.	52.00	ต้น	128.00	6,656.00	50.00	2,600.00	9,256.00
							รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	69,051.17

ลงชื่อ.....
(นายยงยุทธ จงทำดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นางปิยะลักษณ์ ฤกษ์ประกอบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นางสาวเรณู พ่วงแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางปิยะลักษณ์ ฤกษ์ประกอบ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายธนาทร สุนเทียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน

อนุมัติ.....
(นายกำพล จรุงกิจกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน