

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบ้านอาจารย์พูนศักดิ์ ถึงสายหลังวัดพลอยกระจำศรี บ้านคลองขุดและบ้านประตุน้ำบางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์กำหนด เอกสารประมาณการราคา
ปร.๔ ปร.๕
๕. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านอาจารย์พูนศักดิ์ ถึงสายหลังวัดพลอยกระจำศรี บ้านคลองขุดและบ้านประตุน้ำบางสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๗.๑ เอกสาร ปร.๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๗.๒ เอกสาร ปร.๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผ่น
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑ พันจ่าเอกจิรัตน์ เชื้อประทุม	ตำแหน่ง ปลัดอบต.บางสมบูรณ์	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลพิบูลออก	กรรมการ
๘.๓ นางสาวณัฐดา น้อมเจริญ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	กรรมการ

นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.พิบูลออก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ประมาณการโดย

***** ราคาจ้างงานต่อหน่วย

ข้อมูลโครงการ



หน่วยงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์		
โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
ปริมาณงาน	ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลต์ ความกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. ความยาว 500 ม.		
	ความหนา 5 ซม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.บางสมบูรณ์		
	แบบมาตรฐานถนนผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทด-7-401 (2)		
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านอาจารย์พูนศักดิ์-หลังวัดพลอยกระจำศรี หมู่ที่ 8 , 11		
ตำบล	บางสมบูรณ์		
อำเภอ	องค์กรฯ		
จังหวัด	นครนายก		
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	90 วัน		
งบประมาณ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แนนท้าย หนังสือกรมฯ ที่ มท 0810.8/ว 1533 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564		
งานปรับปรุงผิวทางเดิม	ความกว้าง	- เมตร	พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด - ตารางเมตร
	ความยาว	- เมตร	ปริมาตรลูกรัง - ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	- เมตร	
งานผิวจราจร แอสฟัลต์ติก	ความกว้าง	6.00 เมตร	พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 3,000.00 ตารางเมตร
	ความยาว	500.00 เมตร	ใช้ปริมาตรแอสฟัลต์ 150.00 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.05 เมตร	แอสฟัลต์หนัก 2.40 ตัน / ลบ.ม.
			คิดเป็นแอสฟัลต์ทั้งหมด 360.00 ตัน
งานผิวจราจร ไหล่ทาง แอสฟัลต์ติก	ความกว้าง	1.50 เมตร	พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 1,500.00 ตารางเมตร
	ความยาว	500.00 เมตร	ใช้ปริมาตรแอสฟัลต์ 75.00 ลูกบาศก์เมตร
	ความหนา	0.05 เมตร	แอสฟัลต์หนัก 2.40 ตัน / ลบ.ม.
			คิดเป็นแอสฟัลต์ทั้งหมด 180.00 ตัน
งานเส้นจราจรเส้นทึบสีขาว ด้านซ้าย + ด้านขวา	ความกว้าง	0.10 เมตร	พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 100.00 ตารางเมตร
	ความยาว	500.00 เมตร	
งานเส้นจราจรสีเหลือง เส้นประกลาง	ความกว้าง	0.10 เมตร	พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 12.50 ตารางเมตร
	ความยาว	3.00 เมตร	
	ระยะห่าง	9.00 เมตร	
งานเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips)			พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 10.00 ตารางเมตร
และเส้นหยุด ปากซอย			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน 2564		
ผู้ประมาณราคา	นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง ทด.พิบูลออก
ประธานกรรมการ	พ.จ.อ.จิรัตน์ เชื้อประทุม	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
กรรมการ	นายเสกสรร พันธุ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง ทด.พิบูลออก
กรรมการ	นางสาวณัฐิตา น้อมเจริญ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

15 กันยายน 2564



โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
ปริมาณงาน	ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ ความกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. ความยาว 500 ม.						
	ความหนา 5 ซม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.บางสมบุรณ์						
	แบบมาตรฐานถนนผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete กรมทางหลวงชนบท						
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย						
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านอาจารย์พูนศักดิ์-หลังวัดพลอยกระ้างศรี หมู่ที่ 8 , 11						
	ตำบล	บางสมบุรณ์	อำเภอ	องครักษ์	จังหวัด	นครนายก	
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	90 วัน	แบบเลขที่	แบบเลขที่ ทล-7-401 (2)			จำนวน 1 แผ่น	
	ประมาณการตามแบบ					บัญชีแสดงรายการและปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
งบประมาณ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนท้าย หนังสือกรมฯ ที่ มท 0810.8/ว 1533 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564						

ลำดับที่	รายการ	ควาสุดและคาแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ฝนตกชุก 1	คากอสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	เงื่อนไข Factor F
2	ประเภทงานทาง	1,556,701.44	1.3795	2,147,469.64	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3536	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
5	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0700	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		-	- ผู้รับจ้างดำเนินการ
สรุป	รวมคากอสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,147,469.64	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นเพียง			1,217,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				
	ขนาด / พื้นที่ดำเนินการ	4,500.00	ตารางเมตร		
	ราคาเฉลี่ย	270.44	บาท / ตารางเมตร		

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

ผอ.กองช่าง ทต.พิบูลออก

นายเสกสรร พันธสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์

พ.จ.อ.จิรตัน เชื้อประทุม

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

ผอ.กองช่าง ทต.พิบูลออก

นายเสกสรร พันธสวัสดิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐดา น้อมเจริญ