แบบ ปร4 แผ่นที่ 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง ห้องครัวและห้องน้ำ อาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-180 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณองค์การบริหารส่นตำบลซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา เทพโสดา นายช่างโยธา 6 เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ที่ 70/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานหลังคา**								
3.1	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สี	65	คู่	75	4,875	15	975	5,850	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.20 ม.	170	แผ่น	65	11,050	10	1,700	12,750	สืบราคาท้องตลาด
3.3	ขอมุงตัว ป.ขนาด 7"	240	ตัว	2.80	672			672	ราคาวัสดุประจำเดือน
3.4	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	22	ท่อน	672	14,784			14,784	มกราคม พ.ศ. 2558
3.5	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	10	ท่อน	981	9,810			9,810	ราค่าแรงกรมบัญชีกลาง
3.6	เหล็ก Ø 2 "x2.3 มม.	11	ท่อน	550	6,050			6,050	มีนาคม พ.ศ. 2556
3.7	แผ่นเพลทขนาด 0.20x.20x9 มม.	6	แผ่น	350	2,100			2,100	
3.8	น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม.	24	ตัว	150	3,600			3,600	
3.9	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด1x8"	46	เมตร	31	1,426	40	1,840	3,266	
3.1	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด1x6"	46	เมตร	23	1,073	41	1,886	2,959	
3.11	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	112	ตัว			102	11,424	11,424	
	รวม 3				55,440		17,825	73,265	
4	**งานผนัง**								
4.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	130	ตร.ม.	97	12,610	89	11,570	24,180	
4.2	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	125	ตร.ม.	258	32,250	138	17,250	49,500	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง ห้องครัวและห้องน้ำ อาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-180 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณองค์การบริหารส่นตำบลซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา เทพโสดา นายช่างโยธา 6 เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ที่ 70/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	ปูนฉาบผนัง	255	ตร.ม.	57	14,535	82	20,910	35,445	ราคาวัสดุประจำเดือน
4.4	ปูนฉาบโครงสร้าง	40	ตร.ม.	57	2,280	80	3,200	5,480	มกราคม พ.ศ. 2558
4.5	เอ็น ค.ส.ล.	90	ม.	197	17,730	35	3,150	20,880	ราค่าแรงกรมบัญชีกลาง
	รวม 4				79,405		56,080	135,485	มีนาคม พ.ศ. 2556
5	**งานพื้น**								
5.1	พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	56	ตร.ม.	294	16,464	120	6,720	23,184	
5.2	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14	ตร.ม.	118	1,652	20	280	1,932	
	รวม 5				18,116		7,000	25,116	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	ฝ1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทนความชื้นหนา 9 มม.+เคร่าเหล็ก	56	ตร.ม.	170	9,520	97	5,432	14,952	
6.2	ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	50	ตร.ม.	260	13,000	69	3,450	16,450	
	รวม 6				22,520		8,882	31,402	
7	**งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์**								
7.1	ป3	1	ชุด	6,500	6,500	850	850	7,350	สืบที่ท้องตลาด ท่าหลวง
7.2	ป4	2	ชุด	2,500	5,000	250	500	5,500	ร้านกระจกอลูมิเนียม
7.3	ป5	4	ชุด	1,500	6,000	250	1,000	7,000	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง ห้องครัวและห้องน้ำ อาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 51-180 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณองค์การบริหารส่นตำบลซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา เทพโสดา นายช่างโยธา 6 เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ที่ 70/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**								
1.1	วางผัง	48	เมตร	20	960	20	960	1,920	ราคาวัสดุประจำเดือน
1.2	ขุดดิน	19	ลบ.ม.			76	1,444	1,444	มกราคม พ.ศ. 2558
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	556	556			556	ราค่าแรงกรมบัญชีกลาง
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.2	ลบ.ม.	1,800	360	390	78	438	มีนาคม พ.ศ. 2556
	รวม 1				1,876		2,482	4,358	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	556	4,448	40	320	4,768	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16	ลบ.ม.	1,900	30,400	430	6,880	37,280	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	120	เส้น	53	6,360		0	6,360	
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	95	เส้น	206	19,570		0	19,570	
2.5	ไม้แบบทั่วไป	115	ลบ.ฟ.	90	10,350	50	5,750	16,100	
2.6	ตะปู	30	กก.	30	900			900	
2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	35	กก.	32	1,120			1,120	
	รวม 2				73,148		12,950	86,098	