

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้วพรายตา

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๐๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้วพรายตา ถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

 ๖.๑ ราคากลางงานโครงการ ปร.๕

 ๖.๒ ใบประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายธวัชชัย นิมพาลี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นายปรีชา ทิมทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้วพรายตา ถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง

หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร
(ก่อสร้างทับถนน คสล. เดิม)

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ	
๑	ประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	๗๙,๑๐๖.๔๒	๑.๓๖๒๔	๑๐๗,๗๗๔.๕๙		
๒	ประเภทงานอาคาร					
๓	ประเภทงานชลประทาน					
๔	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %					
	เงินประกันผลงาน ๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๑๐,๗๗๔.๕๙		
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๑๐,๐๐๐.๐๐		
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณ
การนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย นิมพาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ทิมทอง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชยพล มิขลิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้วพรายตา ถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร (ก่อสร้างที่ถนน คล.เค็ม)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

ประมาณราคาโดย ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หินคลุกปรับระดับพื้นที่ทางเดิม								
	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ ม.	๓๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖	๑๕,๘๘๘.๐๐	๑๐	๓๐๐.๐๐	๑๖,๑๘๘.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น								
	ทรายหยาบ ๑.๕๕	๒๕.๖๕	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๓,๕๓๕.๕๙	๑๘	๒๕๖.๕๕	๔,๗๙๒.๑๔	
๓	งานคอนกรีต ๑:๒:๔ (๒๕๐ กก./ต.ร.ช.ม.)								
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø ๕ มม. ยึดอ้อย ๐.๒๐ ม.* ๐.๒๐ ม.	๑๗๑.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๔,๗๖๖.๖๖	๓๐๖.๐๐	๗,๘๔๘.๙๐	๑๒,๖๑๕.๕๖	
๔	เหล็กเสริม RB ๑๒ มม.	๐.๐๓๐	๒๑,๗๔๐.๐๐	๖๕๓.๗๐	๓,๓๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๗,๕๒๒.๗๐		
๕	ค่าแบบช่างติดตามยาว ๒ ช่าง	๕๗.๐๐	เมตร		๐.๐๐	๒๐.๖๐	๑,๑๗๔.๒๐		
๖	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	๓๓.๐๐	เมตร		๐.๐๐	๒๐.๙๔	๖๙๑.๐๒		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								๓๙,๑๐๖.๔๒	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายวิชาชัย ภูมิพาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง