

บัญชีรายการประมาณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทงาน ขยายถนนตั้งแต่คอสะพาน-บ้านนายสำราญ สมศรี และจากคอสะพาน - หน้าบ้านนางละเมียด โรจน์วีระวงศ์

ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ขนาดตามแบบแปลนกำหนด.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านท่ามะพูด ตำบลท่าเสา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรง
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานปรับพื้น							
	-งานรื้อพื้นเดิม ( เหม )	งาน	1.00	-	-	-	-	1,500.00
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.00	467.00	2,802.00	-	-	2,802.00
2	งานผิวถนน							
	-คอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	18.00	1,650.00	29,700.00	200.00	3,600.00	33,300.00
	-เหล็กวางเมท ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	120.00	34.00	4,080.00	-	-	4,080.00
	-เหล็กเสริม RB ๑ 12 มม.	เส้น	12.00	225.00	2,700.00	-	-	2,700.00
	-ไม้แบบ	ลบ.พ.	2.00	560.00	1,120.00	200.00	400.00	1,520.00
	-ตะปู 3"	กก.	1.00	42.00	42.00	-	-	42.00
	-ยางมะตอย	ลิตร	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								46,064.00
หมายเหตุ : ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2565						รวมเงินต้นทุน	46,064.00	
และราคาพาณิชย์ กทม. เดือน กุมภาพันธ์ 2565						Factor.F 1.3607	62,679.28	
						ป้ายโครงการ	-	
						รวมเป็นเงิน	62,679.28	
						ปรับลดเป็นเงิน	62,600.00	
<b>ตัวอักษร ( หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน )</b>								

(นายชวลิต สังข์สน) ประธานกรรมการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปานเทพ จันทร์เกตุ) กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเจนศักดิ์ แกะพลอย) กรรมการ/เลขานุการ  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ